

ALBERTIRSA VÁROS 2023. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

7. tervsor

Albertirsa, Dolina utca útburkolat felújítása

Közbeszerzés tárgya

Albertirsa, Dolina utca útburkolat felújítása

Közbeszerzés tervezett mennyisége

A Dolina utca a Táncsics u. folytatásaként épült ki, az Öregszőlő irányába.

A kezdőszelvény a Vágóhid utcánál került kijelölésre, míg a végszelvény a Szellő utcánál található, a 0+329,50 km szelvényben.

A teljes építési hossz 329,50 m.

A kezdő és végszelvényben a szintbeli csatlakozás érdekében a meglévő aszfalt burkolatot 5 cm vtg.-ban le kell marni, 4,0 m hosszón.

A jelenlegi burkolathoz a 0+125 km bal oldalán térkő burkolatú bejáró csatlakozik. A csatlakozás kialakítása végett a térkő burkolatot 1,0 m szélességben fel kell bontani, és a meglévő térkő elemek felhasználásával szintre helyezni.

Egyéb burkolt csatlakozás nem található.

A felújítandó útszakasz egyenes, ívek és törések tervezésére nem került sor. A meglévő pályafelületet le kell tisztítani, majd egy réteg bitumenemulziós permetezéssel ellátni.

Az emulzióra min. 2 cm vtg. AC-11(N) aszfalt kiegyenlítő réteg kerül, majd teljes felületén 5 cm vtg. AC-11(N) aszfalt kopóréteget kell teríteni.

A felújítást követően a térköves bejárót is helyre kell állítani. A burkolatot óvatos kézi munkával kell elbontani. A bontást követően az alapot ki kell egyenlíteni 0/22 zúzottkőből. A helyreállítást a bontott térkő elemek felhasználásával kell megvalósítani.

A padka oldalesése 5 %.

A burkolat oldalesése a 0+000-0+075 km között kétoldali 2,5 %-os.

A 0+075-0+100 km között átmenetet kell kialakítani, majd a 0+100 km -től a végszelvényig egyoldali 2,5 %-os oldalesés épül.

Az útburkolat mellett mindkét oldalon süllyesztett szegélyt kell építeni C10-16/KK betongerendába fektetve. Az alacsony oldalon szikkasztó árok található teljes hosszban, melyet ki kell tisztítani. Az elektromos oszlopoknál az árkokat meg kell szakítani.

Eljárás megindításának tervezett időpontja (Negyedév)

2023. negyedik negyedév

Eljárás megindításának tervezett időpontja (Hónap)

2023. december

Szerződés teljesítésének várható időpontja (Év)

2024.

Szerződés teljesítésének várható időpontja (Negyedév)

2024. második negyedév

Szerződés teljesítésének várható időpontja (Hónap)

2024. május

Közbeszerzésre irányadó eljárási rend

Nemzeti eljárásrend

Tervezett eljárás fajtája

Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti nyílt eljárás

Forrás megnevezése

EU-s forrás, a TOP_Plusz-1.2.3-21-PT1-2022-00004 azonosítószámú, „Belterületi közutak fejlesztése” elnevezésű pályázat során megmaradt támogatási rész felhasználásával, amennyiben támogatói döntést követően az kiterjeszhető a Dolina utca útburkolat felújítására, mint új megvalósítási helyszínre.

Szerződés típusa

Vállalkozási

Szerződés időtartama (mennyiség)

60

Szerződés időtartama (időegység)

nap

8. tervsor

Albertirsai Nagyváradi utca járda felújítás

Közbeszerzés tárgya

Albertirsai Nagyváradi utca járda felújítás

Közbeszerzés tervezett mennyisége

A meglévő járdaburkolat jellemzően aszfaltból készült, közvetlenül csatlakozik a jelenleg felújítás alatt álló útburkolat széléhez és a házak kerítéséig tart. A járda felújítás kezdetét a Mikebudai út járdacsatlakozásánál tervezzük, a végszelvény a Gróf Széchenyi István utcai telekhatárnál található. A teljes felújítási hossz 653 m. A járdát az útburkolattól 12 cm széles sárga színű termoplasztikus anyaggal felfestett burkolati jellel kell elválasztani teljes hosszban.

A járdaburkolat szélessége változó 0,9-1,50 m között, a beépítési viszonyoknak megfelelően.

A járdaburkolat szintje a meglévő útburkolat szintje alatt húzódik, átlag 2 cm-el.

A járda felújítása az útburkolat felújításával egyidejűleg készül, így azzal egy szintben épül.

A beépítendő aszfalt vastagság 4 cm AC-11 j. kiegyenlítő réteg, majd 4 cm vtg. AC-11 j. aszfalt kopóréteg.

A burkolat oldalesése 1,5 %-os, igazodva az útburkolat oldaleséséhez.

Eljárás megindításának tervezett időpontja (Negyedév)

Negyedik negyedév

Eljárás megindításának tervezett időpontja (Hónap)

október

Szerződés teljesítésének várható időpontja (Év)

2023

Szerződés teljesítésének várható időpontja (Negyedév)

Negyedik negyedév

Szerződés teljesítésének várható időpontja (Hónap)

november

Közbeszerzésre irányadó eljárási rend

Nemzeti eljárásrend

Tervezett eljárás fajtája

Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Forrás megnevezése

hazai forrás

Szerződés típusa

Vállalkozási

Szerződés időtartama (mennyiség)

30

Szerződés időtartama (időegység)

nap