

ALBERTIRSA VÁROS 2023. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

9. tervsor

Albertirsa, külterületi helyi közutak fejlesztése

Közbeszerzés tárgya

„Albertirsa-Tápiószentmárton összekötő út albertirsai szakaszának útburkolat felújítása”

Közbeszerzés tervezett mennyisége

Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, 3375466459 projekt azonosító számú támogatói okirathoz kapcsolódó, Albertirsa – Tápiószentmárton összekötő út albertirsai szakaszának felújítása 6 m szélességben, 4467 m felújítási szakaszon.

Az útburkolat felújítására az alábbiak szerint kerül sor:

A helyszínrajzon megjelölt teljesen tönkrement útburkolatot (bomlás mértéke 5-10 cm) teljes szerkezetében el kell bontani.

Bontást követően az alábbi szerkezettel kell megépíteni:

20 cm vtg. M22 mechanikai stabilizációs útalap

5 cm vtg. AC-16 aszfalt kötőréteg

5 cm vtg AC-11 aszfalt kopóréteg

2 cm vtg. AC-11 aszfalt kiegyenlítő réteg

4 cm vtg AC-11 aszfalt kopóréteg (teljes felületű aszfalt)

A kátyúkat szakszerűen ki kell javítani. A meglévő ép felületű aszfaltot hézagvágóval a szélénél körbe kell vágni. A meglévő rossz állapotot a kötőrétegegig vissza kell marni. A felületet bitumen emulzióval kell lepermetezni. Az előkészítést követően 4 cm vtg. AC-11 j. aszfalt kopóréteggel kell kitölteni.

A szintbeli csatlakozás kialakítására gondosan ügyelni kell. A szintbeli csatlakozás érdekében a kezdő illetve végszelvényben a burkolatot 4 cm mélységben 5.0 m hosszban fel kell marni.

A felület előkészítését követően építendő meg az erősítő aszfalt réteg. A meglévő burkolatot bitumenemulziós permetezéssel kell ellátni.

Az AC-11 j. aszfalt kopóréteg 2+4 cm vastagságban épüljön meg 3,0 m-es terítési szélességben. Az aszfalt burkolat megépítését követően a földpadkákat rendezni kell. A fölösleges földet el kell távolítani, a hiányokat pótolni.

A padka oldalesése 5% legyen, szélessége mindkét oldalon 1,0-1,0 m.

Az elkészült padkát gondosan tömöríteni kell 95% tömörségi fokra. A padka építést megelőzően a növényzetet a gyökérzettel együtt 1,0-1,0 m szélességben el kell távolítani.

Az úrszelvénybe lógó faágakat is le kell nyesni. Az aszfaltozás befejezését követően terelővonalat kell felfesteni 4+8 m osztással, fehér színben.

Eljárás megindításának tervezett időpontja (Negyedév)

2023. negyedik negyedév

Eljárás megindításának tervezett időpontja (Hónap)

2023. december

Szerződés teljesítésének várható időpontja (Év)

2024.

Szerződés teljesítésének várható időpontja (Negyedév)

2024. második negyedév

Szerződés teljesítésének várható időpontja (Hónap)

2024. május

Közbeszerzésre irányadó eljárási rend

Nemzeti eljárásrend

Tervezett eljárás fajtája

Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti nyílt eljárás

Forrás megnevezése

A „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című, **VP6-7.2.1.1-21** kódszámú felhívás, 3375466459 azonosító számú támogatási szerződés.

Szerződés típusa

Vállalkozási

Szerződés időtartama (mennyiség)

150

Szerződés időtartama (időegység)

nap