

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. november 16-án megtartott rendkívüli ülésének

JEGYZŐKÖNYVE

Határozatok száma:232-237/2023.(XI.16.)

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, az Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. november 16-án megtartott rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint felsoroltak.

Fazekas László polgármester köszönti a képviselő-testület jelen lévő tagjait és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja jelen van az ülésen, tehát a képviselő-testületi ülés határozatképes. A képviselő-testületi ülést megnyitja.

Major Judit, Raczki Zoltán, Sági Józsefné és Szakál András képviselők jelezték távol maradásukat az ülésről. Kása Zoltán képviselő késést jelzett.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Nagy Mercedes és Jutasiné Klein Kitti képviselőket javasolja, amit a képviselő-testület tudomásul vett.

Fazekas László polgármester: Javaslatot teszek a napirendre, ami megegyezik a Meghívóban jelöltekkel.

Kérdése, más javaslata van-e valakinek a napirendre vonatkozóan? Nincs.

Aki elfogadja a napirendi javaslatot, most kérem, hogy jelezze.

A döntésben 7 képviselő vesz részt.

A Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot.

Napirend:

1./ **Javaslat a 199/2023.(IX.28.) határozat módosítására (Dolina utca felújítása)**

Előadó: Fazekas László polgármester

2./ **Javaslat az Albertirsai Nyitnikék Óvoda bővítése kapcsán a csoportszobák és kiszolgáló helyiségek berendezéséhez szükséges eszközök beszerzésére**

Előadó: Fazekas László polgármester

3./ **Javaslat az Albertirsai Nyitnikék Óvoda bővítéséhez új tűzcsap kiépítésére, vízcső cserére és vízóra kiépítésére**

Előadó: Fazekas László polgármester

4./ **Javaslat az Albertirsai Nyitnikék Óvoda bővítéséhez szükséges többlet villamos teljesítmény megrendelésére**

Előadó: Fazekas László polgármester

5./ **Előterjesztés jégpálya üzemeltetéséről**

Előadó: Verseci István pénzügyi bizottsági elnök

6./ **Egyebek**

Fazekas László polgármester: Egyebekben ki kér szót?

Rigó Tímea, Dávid István, Jutasiné Klein Kitty, dr. Nagy Mercedes és Verseci István képviselő kér szót.

1./ Javaslat a 199/2023.(IX.28.) határozat módosítására (Dolina utca felújítása)

Előadó: Fazekas László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

Fazekas László polgármester: A belterületi utak fejlesztésére elnyert pályázati pénz felhasználható az adott pályázati kiírás értelmében más feladatra is. Korábban döntött a testület arról, hogy a Dolina útnak a Vágóhídtól a Szellő utcáig terjedő, meglehetősen rossz állapotú szakaszát, szeretné ebből fölújítani, hozzátevé a szükséges, mai ismereteink szerint 12.986.737 Ft-os önrészt.

Verseci István képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Dávid István képviselő: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a létszámát illetően döntésképtelen volt.

Fazekas László polgármester: Aki elfogadja a határozati javaslatot, most kérem, jelezze. A döntésben 7 képviselő vesz részt.

A Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

232/2023.(XI.16.) határozat

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 199/2023.(IX.28.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvalósítja az Albertirsa, Dolina utca útburkolatának felújítását a Vágóhíd utcától a Szellő utcáig (Albertirsa 6323/1 hrsz).
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy **módosítási igényt** nyújt be a TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése című, **TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00004** azonosító számú pályázat keretén belül az Albertirsa, Dolina utca útburkolatának felújítására a Vágóhíd utcától a Szellő utcáig (Albertirsa 6323/1 hrsz.), **új megvalósulási helyszínként**.
3. A Képviselő-testület a Dolina utca felújításához szükséges, pályázati támogatáson felüli bruttó 12.986.737-Ft összeget az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Fazekas László polgármester

2./ Javaslat az Albertirsai Nyitnikék Óvoda bővítése kapcsán a csoportszobák és kiszolgáló helyiségek berendezéséhez szükséges eszközök beszerzésére

Előadó: Fazekas László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Fazekas László polgármester: A legkedvezőbb ajánlatok alapján készült a konkrét javaslat. Három csoportra bontva gyakorlatilag az eszközöket, tehát majdan a határozati javaslat egyes pontjában a berendezések, eszközök, játékok, a kettesben az informatikai eszközök, a hármasban a kiszolgáló helyiségekben elhelyezendő eszközök, mint mikrohullámú sütő, takarítókocsi, porszívó, mosógép szerepelnek és a 4-es pont pedig a Polgármestert felhatalmazza az eszközök megrendelésére.

Verseci István képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Fazekas László polgármester: Aki elfogadja a határozati javaslat most kérem jelezze. A döntésben 7 képviselő vesz részt.

A Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

233/2023.(XI.16.) határozat

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BMÖGF/916/2021 azonosítószámú támogatás keretében megvalósuló „**Albertirsai Nyitnikék Óvoda épületbővítése**” kapcsán a csoportszobák és kiszolgáló helyiségek berendezésére a

- 1) kötelező eszközjegyzékben szereplő, a gyermekek foglalkoztatásához, ellátásához szükséges berendezések, eszközök, játékok beszerzésére elfogadja a Virena Trade Kft. (6000 Kecskemét, Hattyú u. 22., adószáma: 13679231-2-03, képviseli: Tóth Attila ügyvezető) bruttó 6.006.003-Ft összegű ajánlatát;
- 2) informatikai eszközök beszerzésére elfogadja a Global Computer Kft. (2700 Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky út 6., adószáma: 24084828-2-13, képviseli: Dudás István ügyvezető) bruttó 1.460.500-Ft összegű ajánlatát;
- 3) gyermekek ellátásához szükséges, a kiszolgáló helyiségekben elhelyezendő eszközök (mikrohullámú sütő, takarítókocsi, porszívó, mosógép) beszerzésére elfogadja az Albertirsa Város Önkormányzata Beszerzések lebonyolítására vonatkozó szabályzatának 6.1. pontja alapján végzett piackutatás keretében kiválasztott, az előterjesztésben bemutatott legkedvezőbb ajánlatokat;
- 4) felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az 1) és 2) pont szerint beszerzendő eszközöket megrendelje és az erre vonatkozó szerződéseket aláírja, továbbá felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 3) pont szerinti eszközöket megrendelje.

Felelős: Fazekas László polgármester

Határidő: azonnal

3./ Javaslat az Albertirsai Nyitnikék Óvoda bővítéséhez új tűzcsap kiépítésére, vízcső cserére és vízóra kiépítésére

Előadó: Fazekas László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Fazekas László polgármester: Szükség van az átadáshoz ezekre az eszközökre, kiegészítőkre. Összességében 2.371.221 Ft-ot kell forrásként hozzájuk rendelni.

Verseci István képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Fazekas László polgármester: Aki elfogadja az előterjesztést, most kérem jelezze. A döntésben 7 képviselő vesz részt.

A Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

234/2023.(XI.16.) határozat

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BMÖGF/916/2021 azonosítószámú támogatás keretében megvalósuló **Albertirsai Nyitnikék Óvoda épületbővítéséhez** elfogadja

- 1) a DAKÖV Kft. földfeletti tűzcsap kiépítésére és bekötésére, valamint új KPE cső cseréjére és új vízóra bekötésére adott bruttó 2.371.221-Ft összegű ajánlatát;
- 2) felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a munkálatokat megrendelje és az erre vonatkozó szerződést aláírja;
- 3) a munkálatok elvégzéséhez szükséges 1) pont szerinti költséget az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elkülönített céltartaléka terhére biztosítja.

Felelős: Fazekas László polgármester

Határidő: azonnal

4./ Javaslat az Albertirsai Nyitnikék Óvoda bővítéséhez szükséges többlet villamos teljesítmény megrendelésére

Előadó: Fazekas László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)

Fazekas László polgármester: Árajánlatokat kértünk be, ezek elfogadása szerepel a határozati javaslatban, valamint a megrendelésekre a polgármester felhatalmazása.

Verseci István képviselő: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Fazekas László polgármester: Aki elfogadja a határozati javaslatot, most kérem jelezze. A döntésben 7 képviselő vesz részt.

A Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

235/2023.(XI.16.) határozat

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BMÖGF/916/2021 azonosítószámú támogatás keretében megvalósuló **Albertirsai Nyitnikék Óvoda épületbővítéséhez** elfogadja

- 1) az MVM Hálózatsatlakozási Szakterület többlet villamos teljesítmény kiépítésére adott bruttó 3.090.545-Ft összegű ajánlatát;
- 2) Petykovszki Zoltán EV. partner szerelő csatlakozóvezeték átszerelésére és a mérőszekrény átvezetékelésére adott bruttó 254.000-Ft összegű ajánlatát;
- 3) felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a többlet villamos teljesítmény kiépítésére vonatkozó megrendeléseket megtegye;
- 4) a munkálatok elvégzéséhez szükséges költséget az önkormányzat 2023. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

Felelős: Fazekas László polgármester

Határidő: azonnal

5./ Előterjesztés jégpálya üzemeltetéséről

Előadó: Verseci István pénzügyi bizottsági elnök

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete)

Verseci István képviselő: A testületi ülés előtt összevont bizottsági ülésen ismertettem a jégpálya üzemeltetésével kapcsolatos tudnivalókat, lefolytattuk a vitát. A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja változatlan formában az 1. számú határozati javaslatot, amelyben elfogadjuk a KVANT Tanácsadó Zrt. felajánlását. A 2. számú határozati javaslatból pedig a 3.) pontot kivettük és az 1.) pont költségei után még odaírtuk, hogy helyszín a Mirelite park. Ezekkel a módosításokkal 5 igen szavazattal elfogadásra javasoljuk.

Fazekas László polgármester: Aki az 1. számú határozati javaslatot elfogadja, most kérem, hogy jelezze.

A döntésben 7 képviselő vesz részt.

A Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

236/2023.(XI.16.) határozat

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel elfogadja a KVANT Tanácsadó Zrt. (5126 Jászfényszaru, Albert Einstein út 1.) felajánlását, mely egy 10x25 méteres jégpálya saját forrásból történő telepítésére vonatkozik, egyben a jégpálya oldalfelületén elhelyezhető reklám felületek bérbeadásának jogát biztosítja a Zrt. részére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ehhez szükséges szerződés megkötésére.

Határidő: 2023. november 24.

Felelős: Fazekas László polgármester

Fazekas László polgármester: Aki a 2. számú határozati javaslatot a módosítással elfogadja, most kérem, hogy jelezze.

A döntésben 7 képviselő vesz részt.

A Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

237/2023.(XI.16.) határozat

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1.) 2023. december 16. – 2024. február 4. közötti időpontra vállalja a KVANT Tanácsadó Zrt. (5126 Jászfényszaru, Albert Einstein út 1.) által felajánlott jégpálya üzemeltetését, az ehhez szükséges feltételek (energiaigény kiépítése) kialakítását és a jégpálya üzemeltetési költségeit. Helyszín: Mirelite park.
- 2.) felhatalmazza Fazekas László polgármestert az 1.) pontban foglalt feltételek teljesítéséhez szükséges szerződések megkötésére.

Határidő: 2023. december 15.

Felelős: Fazekas László polgármester

6./ Egyebek

Rigó Tímea képviselő: Belterületen égetésre a pénteki napok voltak megengedve. Felmerült lakossági igényként, hogy nem tudnánk-e kitűzni pót időpontokat, mivel az esős időszak miatt nem lehetett égetni. Még talán egy pénteket határozzunk meg rá.

Fazekas László polgármester: Hétfőn jeleztem Aljegyző Asszonynak, hogy van ilyen igény. Elmondta, hogy milyen bonyodalmas lenne, mivel rendeletet kellene módosítani. A magam részéről ezek után tudomásul vettem, hogy inkább ne piszkáljuk ezt, mert nyerünk egy jó füstös pénteket, mást semmit.

Rigó Tímea képviselő: Azt gondolom, hogyha nem fogunk adni rá időpontot, akkor meggyújtja a sötétben. Akkor most ezt engedjük el, de akkor a tavaszra készülünk úgy, hogy pót időpontokat jelöljünk meg a rendeletben.

Kovács Zoltánné dr.: Ugyanezt szerettem volna elmondani. Tehát ezt egyrészt önkormányzati rendeletben kell szabályozni. Ez környezetvédelmi tárgyú rendelet, ugyanúgy, mint a köztisztasági rendeletet, ezt a szomszédos önkormányzatnak és a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Osztályának is meg kell küldeni. Azt gondolom, hogy kevés is volt az időpont így, hogy konkrét napokra volt meghatározva. Szerintem jobb volt, amikor az volt, hogy a péntek, minden péntek, tehát ezt jobban át kell gondolni. Januárban már el kell kezdeni a rendeletalkotást, fel kell terjeszteni, hogyha tavasszal azt szeretnénk, meg ősszel, hogy lehessen égetni.

Fazekas László polgármester: Kása Zoltán képviselő megérkezett, innentől 8-an vagyunk jelen.

Dávid István képviselő: Először is a Városüzemeltetési Iroda vezetőjének szeretném megköszönni, hogy olyan gyorsan intézték a Szlama dűlőben a dolgokat. Ami viszont nem jó, hogy már második hete, hogy a szerdai alkalommal nem vitték el a hulladékot, nem ment be az autó a dűlőbe, meg máshova is.

Földutak rendbetétele... Katasztrofális a Szlama dűlő. Ezzel kapcsolatos a kérdésem, hogy Polgármester Úr jutott-e valamire az Aqua Lorenzo nevű céggel, hogy mekkora összeget fognak fizetni és, hogy mire fogjuk azt a pénzt költeni?

Beszéltünk arról is, hogy majd ellenőrzésre kerülnek az utcára kivezetett esővízcsatornák. Egy kicsit intenzívebben kellene, meg azt is, hogy az árkok sorra be vannak temetve és csodálkozunk, hogy állnak a vizek. Ezeket, hogyha tudjuk, akkor ellenőrizzük.

Az MVM DÉMÁSZ felé többször lett jelezve a lakosság részéről is, hogy nem világítanak a közvilágítási lámpák, amire nem igazán reagálnak, a hivatali jelzésekre sem reagálnak. Próbáljunk valahogyan hatni rájuk.

Még egy köszönet, hogy a Baross utcában a buszfordulónál elkészült a kerékpártároló. Ugyanitt a parkokat lehetne-e egy kicsit rendezettebbé tenni?

A Határ út végén, a Széchenyi utca és a Mácsár utca közti szakasznál, hatalmas nagy gödör van, esetleg közösen kimehetnénk a Városüzemeltetési Irodavezető asszonnyal és megnéznénk a helyszínt, van ott a tulajdonosnak egy olyan 3 vagy 4 méteres dzsumbuj a kerítése mellett, hogy azt egy az egybe le tudnák tolni, a Janík Zoltán úr is már hívott ez ügyben, hogy ő megcsináltatná, meg földet és vinne oda, csak darálék kerüljön oda, hogy erről lehet-e szó?

Fazekas László polgármester: A Szlama dűlőben meg több helyre nem ment be a hulladékgyűjtő autó... Én ezt nem tudtam, de úgy érzékelem, hogy a kollégák igen.

A DÉMÁSZ közvilágításhoz annyit, hogy tényleg tragikus a helyzet. Én tegnap megkértem a Tószegi Anikó kolléganőmet, hogy mutassa már meg az ezzel kapcsolatos levelezést. Nagyon szépen, pontosan leírja, egy válasz érkezett a napokban, aminek az volt a lényege, hogy olyan hálózati meghibásodások történtek, hogy oda kellett átcsoportosítani az erőket. Ezzel együtt holnap ismét ránézek és én magam írok levelet valamiféle főnökségnek, hátha van némi nyomatéka annak, ha megy egy polgármesteri levél.

A buszfordulót egyszer valamikor a nyár derekán rendbe tettük, de megnézetem újra, gondolom, hogy nem véletlenül mondja a Képviselő Úr, tehát indokolt lehet. A gödör ügyében majd tessenek egyeztetni, bár nálam ez szorosan összefügg az egyéb földút problémákkal, ahol már előkészületben vannak lehetőségek és gyorsan kell lépnünk.

Keresztény Anikó városüzemeltetési irodavezető: Az esővíz kivezetések első körös ellenőrzése megtörtént. A közterület-felügyelő kollégáim nem az egész települést, hanem a felét végig járták. Ezt a kolléganőm összesítette és a felszólítások elkészültek, aláírás alatt vannak. A héten azért állt meg az ellenőrzés, mert egy kolléga van a másik szabadságon, mert ki kell adnunk a szabadságokat is, de a jövő héttől folytatódik tovább. Nagyon kellemetlen megjegyzéseket kapnak a kollégák, illetve az irodánk és az egész önkormányzat. Fényképeket készítenek az esővíz kivezetésekről, ezeket kísérik a nyomdafestéket nem tűrő szavak. Ez folyamatban van azért is, mert vállaltuk, hogy december 31-ig felmutatunk valamilyen eredményt. Elnézést kérek a lassúságért, de muszáj, hogy két közterület-felügyelő kolléga menjen, mert az egyik autót vezet, a másik fényképez. Ezen ellenőrzés keretében a kollégák az iroda által elkészített táblázat szerint járják az önkormányzati intézményeinket. Több esetben megnéztük az átereszeket, a kivezetéseket és az árkokat is, amik nagyon sok helyen be vannak tömődve. Illetve megnézik valamennyi utcában a kialakított árkokat és a kollégáim a héten már megkezdték ezeknek a takarítását is.

A buszforduló rendbetételét már jeleztem Munkavezető Úrnak. Egyszer a Képviselő Úr a padka részeket rendbe tetette, utána a kollégáim is megcsinálták, de akkor még egy utolsó nagytakarítást fogunk csinálni a tél beállta előtt.

Megrendeltük a földutak rendbetételéhez szükséges anyagokat. A Pénzügyi Irodavezető asszonnyal egyeztetve, végignéztük a földutaknak és a zöldterületeknek a karbantartására biztosított összeget és mivel nem költöttünk el minden fedezetet, ezért nem csak a Képviselő-testület által megjelölt dűlőutakat tudjuk majd megjavítani, hanem több útnak a megjavítására is elküldtünk már megrendelőket, vasúti kőre, bazaltzúzalékra, illetve murvára. A karbantartások a dűlő utakban megtörténtek. A kollégáimat két csoportra osztottuk. A Rózsa dűlővel kezdtek el a héten, 20-án hétfőn indulna Verseci képviselő úrnak a körzetébe tartozó, ami az előterjesztésben is szerepel, hogy Ő abban a segítségünkre van, tehát az is indul és párhuzamosan megyünk dűlőről dűlőre külterületi utakról külterületi utakra. Az eső miatt kell várunk, mert addig, amíg valamennyire nem apad le belőle a víz, addig elég nehéz ezeket megoldani, de csináljuk.

Hulladékszállítás... Nemcsak Albertirsán van ez a probléma, hanem a környező településeken is. A héten nem voltak a meghatározott időpontban, azt nem tudom megmondani, hogy ma már jöttek-e. Azt viszont már jeleztük a DTKH-nak, hogy a szétszórt szemetet a kollégáik szedjék össze maguk után.

Jutasiné Klein Kitti képviselő: Érdeklődni szeretnék, hogy a Coop parkoló hátsó részével kapcsolatban volt-e egyeztetés?

A Kolozsvári utca... Anikóéknak köszönöm a segítségüket. Elkészült a járda tavalý, most volt a garanciális bejárás, és most elkezdtek feltölteni utólagosan a járda melletti szakaszokat, ami a kiírásban benne is volt. Feltöltötték, csak jött az eső és most több helyen sártenger lett, köztük a Baptista templommal szembeni buszmegálló. Ma mondták, hogy talán sikerült valami más megoldást még kitalálni, és itt azért viszonylag nagyobb garanciaidő lett vállalva, ha jól emlékszem 4 év, akkor majd, ha legközelebb jönnek, jó volna, ha nem valami földet raknának mellé, de azt hiszem az volt a kiírásban, hogy földes feltöltés.

A Bocskai utca... Saját megjegyzésem, hogy szerintem még mindig nem jó. Nem tudom, hogy most már át lett-e véve és azt mondjuk, hogy ez tökéletes munka. Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyi garanciát vállalt? 5 év van mind a három utcára, hát reméljük, hogy nem lesz vele gond.

A közvilágítással kapcsolatban, amit Dávid István is említett, rengeteg helyen van, ilyenkor, ha bárhol baleset történik, tehát elesik, beveri a fejét, eltöri kezét-lábát ilyenkor például a Vinnyica utcából volt egy ilyen megkeresés, hogy most már lassan egy hónapja nincs abszolút közvilágítás, nagyon sötét van és, hogy ilyenkor lehet azt mondani, hogy felelősségbiztosítás, mert oké, hogy a társasháznak mondjuk van felelősségbiztosítása, de hogy ilyenkor akár az önkormányzat felé is lehet benyújtani bármit, vagy az MVM vállal ilyenkor felelősséget, mert mi bejelentjük a hibát, mi megteesszük, amit tudunk, tehát erről a jogi kérdéskörrel, akár hogyha levelet ír Polgármester Úr, kellene egy állásfoglalást kérni, hogy egyébként ilyen esetben ki a felelős.

Nagyváradí utca 6. szám... Az ingatlan előtt végig le lett szórva murvával a megálló rész és ott már korábban is állt a víz az úttesten és most az új úttesten is áll. Nem mi tehetünk róla, szerintem ott megint be lett temetve az árok és nincs hova elfolynia a víznek, raktak szegélykövet is.

Fazekas László polgármester: Coop parkoló... Volt egyeztetés. Elmondtam, hogy körülbelül mit tervezünk, nincs kifogása ellene a Coopnak. Mielőtt a munkák elkezdődnek, elképzelhető, hogy érdemes ezt levélben is jelezni, de nem gondolom, hogy problémát okoz. Az egyeztetés során az is fölmerült és egyértelművé vált, hogy valóban terveznek egy bővítést, egy felújítást,

ami fölvet beépítési százalékbeli problémákat. Ezután az egyeztetés után a Coop illetékese bent járt a Főépítész Asszonynál és elképzelhető, hogy rendezési tervmódosításra is szükség lesz. Ha igen, akkor vagy megvárják a nagy módosítást, vagy úgy, mint utóbbi időben jónéhányan, kérnek egy soronkívüliséget, amit ebben az esetben megfizetnek.

Kolozsvári utca... Nem volt szerencsénk, jött a nagy eső.

Közvilágítás... Laikusan úgy gondolom, hogy ha történne ebből valamilyen mondjuk ki baleset - miután mi nyilvánvalóan tudjuk azt dokumentálni, hogy jeleztük, például a Vinnyica utcát láttam is, hogy benne van a csomagban -, így feltételezem, hogy a szolgáltatóé a felelősség. Azt is gondolom, hogy egy ilyen nagy szolgáltatóknak valamilyen megfigyelő rendszerük, valamilyen monitoringozásuk kellene, hogy legyen nekik is, annál inkább, mert egyébként nincs intézményes külön csatorna az önkormányzatok számára sem fenntartva, amiben mi jelezhetünk. Van ugyan az MVM DÉMÁSZ szintjén egy fő aki önkormányzati kapcsolattartó, de alapvetően nem is ilyen típusú feladatok tartoznak őhöz. Nyilván jobb híján őt szoktuk ilyenkor kérdőre vonni, tehát én nem gondolom, hogy ilyenkor a felelősség kérdése nálunk lenne, de fölírtam, mert nem árt az ilyet nyomatékosítani és tisztázni.

Nagyvárad utca... Ott valóban kulcs megoldás van. Ezek a tulajdonosok nagyon precíz és szorgalmas emberek, csak valószínűleg minden szabályt nem ismernek. Ők jelezték nekem azt, hogy rendben van-e, hogy megáll a víz, és akkor ők valamilyen technikával ezt segítenék levezetni a szomszéd előtt lévő szikkasztóárokba. Kimentem megnézni, mert nem teljesen értettem, hogy mire gondolnak. Megjegyzem 2-3 órával voltam a tegnap éjszakai eső után, ami valóban nem volt egy extrém nagy eső, de azért hullott csapadék. Ott délelőtt fél 10 felé már nyoma sem volt semmiféle úton lévő pocsolyának, tehát nem gondolom, hogy ott folyamatosan ázni fog, de nyilván nem kitaláció, elismerem, tehát valószínű, hogy valamilyen szinten megáll a víz. Jeleztem ezt az Irodavezető Asszonynak, megnézik, hogy pontosan mit lehet ezzel a helyzettel kezdeni, hogy van-e ezalatt a kulcs alatt valamiféle egyéb szikkasztó anyag vagy nincs, nem tudom, az viszont egészen bizonyos, hogyha van is, biztos hogy nem tud egy ilyen kulcs parkoló, mert tulajdonképpen parkolót alakítottak ki, olyan intenzitással esővizet elszikkasztani, mintegy szikkasztóárok. Tehát valószínű, hogy meg kell majd őket szólítsuk ez ügyben, egyébként nagyon szépen, esztétikusan megcsinálták, csak nem praktikus és ha még szegély is van, akkor meg főleg.

Dr. Nagy Mercedes alpolgármester: Szintén csapadékvíz-elvezetés. Iskola utca 12, Pál Magdolna, történt-e valami ez ügyben?

Keresztény Anikó városüzemeltetési irodavezető: A jövő héten kimegyünk.

Dr. Nagy Mercedes alpolgármester: A DAKÖV munkatársai ellenőrizték-e a csatornába bevezetett esővízcsatornákat és milyen eredményt hozott, hány szabálytalan van körülbelül?

Keresztény Anikó városüzemeltetési irodavezető: Éppen ma volt egy egyeztetésünk a Dely Attila úrral, úgyhogy végzik ők is ezeket a ellenőrzéseket, mivel kötelezettséget vállaltunk a katasztrófavédelem felé, hogy készítünk egy ilyen szakvéleményt december 31-éig, ami nagyon sok mindent alá fog támasztani, többek között azt is, hogy szükségünk van-e nekünk egy 3000 köbméteres havária tározóra és a Dakövnek is volt egy vállalása, hogy ezeket elkészíti, úgyhogy fogunk kapni egy elő szakvéleményt, amiben majd ezekre az eredményekre is ki fogunk majd térni, tehát konkrét pontos eredményeket még nem tudok mondani, csak annyit jelzett Attila hogy végzik az ellenőrzéseket.

Dr. Nagy Mercedes alpolgármester: A Kakasi meg a Baltás dűlő mikor kerülne sorra és milyen anyaggal lenne felújítva?

Keresztény Anikó városüzemeltetési irodavezető: Már megrendeltük, zúzott bazalt és vasúti kő fog belekerülni, ezzel tudunk a leginkább tömöríteni.

Fazekas László polgármester: A Kakasi dűlőben kb. 16-18 évvel ezelőtt az első 300 métert egy konkrét személynek a felajánlása, meg közös önkormányzati tehervállalásként valamilyen kis útalappal, plusz ezzel a murvával nagyon korrektül rendbe hoztuk. Utána néhányan ott kiöntöttek ezt-azt amagt a gödrökbe, amikből egyiket kellett volna, a másikat nem, és utána ezt úgy előadni a Facebookon, hogy mi már bezzeg próbálkoztunk és az ilyen-olyan önkormányzat meg nem, az azért a valóságnak egy elég sajátos értelmezése és észlelése. Azóta néhányszor felújítottuk, való igaz, hogy folyamatosan romlik ezzel együtt az állapota, mert kellene arra egy záróréteg.

Verseci István képviselő: Az utakat megbeszéljük Anikóval személyesen. A napokban írtam egy levelet, hogy ha véget ért az esőzés, még egyszer Homokrézsre küldjük ki a grédert, hogy tegye rendbe, mert szerintem most sokat segít és viszonylag gyorsan ott az utak állapotán.

Fazekas László polgármester: Köszönöm szépen a mai munkát, az ülést bezárom.


Fazekas László
polgármester

K. m. f.





Kovács Zoltánné dr.
jegyző


J E L E N L É T I Í V

Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. november 16-án megtartott rendkívüli ülésén megjelentekről


Fazekas László




Dávid István




Gér Mihály Tamás



Jutasiné Klein Kitti




Kása Zoltán



Major Judit




Dr. Nagy Mercedes



Raczki Zoltán




Rigó Tímea Jolán



Sági Józsefné



Szakál András



Verseci István



J E L E N L É T I Í V

**Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. november 16-án megtartott rendkívüli ülésének meghívottairól**

Kovács Zoltánné dr. jegyző

Kovács Z

Pogácsás Tibor egy. képviselő

Dr. Nyikos Tamás Antal járási hiv.vez.

Schweierné Juhász Katalin aljegyző

Schweierné Juhász Katalin

Zátrokné Dobrovolni Erika pénzügyi irodavez.

Zátrokné Dobrovolni Erika

Keresztény Anikó városüzemeltetési irodavez.

Keresztény Anikó

Nagy-Gyevi Péter Pálné SZNÖ elnök

Nagy-Gyevi Péter Pálné

Rácz József RNÖ elnök

Farkas Péterné intézményvezető

Farkas Péterné

Albertirsa Város Polgármesterétől
2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.

MEGHÍVÓ

Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. november 16-án (csütörtök) 16 órakor

tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom!

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácssterme

Napirend:

- 1./ Javaslat a 199/2023.(IX.28.) határozat módosítására (Dolina utca felújítása)
Előadó: Fazekas László polgármester
- 2./ Javaslat az Albertirsai Nyitnikék Óvoda bővítése kapcsán a csoportszobák és kiszolgáló helyiségek berendezéséhez szükséges eszközök beszerzésére
Előadó: Fazekas László polgármester
- 3./ Javaslat az Albertirsai Nyitnikék Óvoda bővítéséhez új tűzcsap kiépítésére, vízcső cserére és vízóra kiépítésére
Előadó: Fazekas László polgármester
- 4./ Javaslat az Albertirsai Nyitnikék Óvoda bővítéséhez szükséges többlet villamos teljesítmény megrendelésére
Előadó: Fazekas László polgármester
- 5./ Előterjesztés jégpálya üzemeltetéséről
Előadó: Verseci István pénzügyi bizottsági elnök
- 6./ Egyebek

Albertirsa, 2023. november 14.




Fazekas László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. november 16-ai ülésére

Minősítés:

Napirendi pont: 1.

**Az előterjesztés minősített többséget
igényel: igen nem**

Az előterjesztés tárgya: Javaslat a 199/2023.(IX.28.) határozat módosítására (Dolina utca felújítása)

A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester

Az előterjesztést készítette: Keresztény Anikó városüzemeltetési irodavezető

Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy:

Melléletek:

- műszaki leírás, helyszínrajz

Az előterjesztést véleményező Bizottság:

- Pénzügyi Bizottság
- Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zf

Megjegyzések:

Kiadási dátum: 2023. november 10.

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. november 16-ai ülésére,

Javaslat a 199/2023.(IX.28.) határozat módosítása (Dolina utca felújítása)
tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

Képviselőtársaim előtt is ismeretes, hogy önkormányzatunk a „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz” keretén belül, a „Belterületi közutak fejlesztése” pályázaton **TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00004** azonosító szám alatt **138.203.100,-Ft** összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert el „**Belterületi közutak fejlesztése Albertirsán**” projekt megvalósítására.

A Támogatási Szerződés alapján a Galamb utca, a Bocskai utca és a Nagyváradi utca útburkolatának felújítására került sor.

A támogatás összegéből az építéshez kapcsolódó költségek összege **bruttó 125.358.695-Ft**.

A lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében a legkedvezőbb ajánlatot tevő GILDEX Útépítő és Útfenntartó Kft. vállalási díja – a 3 utcára vonatkozóan – mindösszesen **bruttó 25.000.404 forinttal volt kevesebb a pályázatban erre a feladatra jóváhagyott összegnél**, azaz Albertirsa Város Önkormányzata 100.358.291-Ft összegben kötött szerződést a vállalkozóval a kivitelezés elvégzésére.

Fentiekre tekintettel állásfoglalást kértünk a Támogatáskezelő Magyar Államkincstártól a támogatásból fennmaradó összeg felhasználására vonatkozóan. A Magyar Államkincstár előzetes állásfoglalása szerint a **megmaradt támogatási rész felhasználható egy új megvalósítási helyszínre. Ehhez módosítási igény és az azt alátámasztó dokumentumok benyújtása szükséges.**

Akkor megállapítottuk, hogy az Utas Group Kft. (6000 Kecskemét, Felsőszéktó 103/2) azon belül Kurucsai Pál mélyépítési mérnök (KÉ-K/-03-0094/2021) által Albertirsa felújítandó utcáira vonatkozóan korábban készített műszaki dokumentációk és árazott költségvetések közül a Dolina utca útburkolatának felújítása - a Vágóhid utcától a Szellő utcáig „fér bele” új megvalósulási helyszíneként a támogatás összegébe, mivel az aktualizált tervezői költségvetés szerint a felújítás összege **bruttó 25.615.959-Ft** volt.

Mindezek alapján a képviselő-testület meghozta a 199/2023.(IX.28.) határozatát.

Jelen állapot:

Időközben, a képviselői felvetések alapján átdolgoztattuk a Dolina utca felújítására 2021-ben készített terveket úgy, hogy a meglévő 4,0 széles útburkolat 5,0 m-re kerüljön kiszélesítésre, mindkét oldalról süllyesztett szegéllyel határolva, valamint forgalomlassító küszöb is kerüljön kialakításra az útburkolaton. A módosított tervhez új tervezői költségvetés készítését is kértük.

Az eredeti terveket készítő Utas Group Kft. elkészítette a módosított műszaki dokumentációt és költségvetést, mely szerint a Dolina utca felújításának összege bruttó 37.042.641-Ft. Továbbá a módosított helyszínrajz készítésekor megállapításra került, hogy a Dolina utca (6323/1 hrsz) útburkolatának felújítása a 199/2023.(IX.28.) határozatban feltüntetett ingatlanok (6323., 6451. és 6322/1 hrsz) közül csak a 6323/1 hrsz-ú ingatlant érinti. Valamint megállapítottuk azt is, hogy a határozatban elfogadott pályázaton felüli, az önkormányzat költségvetésének általános tartaléka terhére biztosított összeg nem elegendő a Dolina utca – Vágóhíd utcától a Szellő utcáig tartó szakasz – felújításának teljes költségére, valamint a módosított tervdokumentáció elkészítése és a műszaki ellenőri tevékenység költségére. A tervező és műszaki ellenőr díja bruttó 944.500 Ft.

Mindezek alapján a 199/2023.(IX.28.) határozat módosítása vált szükségessé.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 199/2023.(IX.28.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvalósítja az Albertirsa, Dolina utca útburkolatának felújítását a Vágóhíd utcától a Szellő utcáig (Albertirsa 6323/1 hrsz).
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy **módosítási igényt** nyújt be a TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése című, **TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00004** azonosító számú pályázat keretén belül az Albertirsa, Dolina utca útburkolatának felújítására a Vágóhíd utcától a Szellő utcáig (Albertirsa 6323/1 hrsz.), **új megvalósulási helyszínként**.
3. A Képviselő-testület a Dolina utca felújításához szükséges, pályázati támogatáson felüli bruttó 12.986.737-Ft összeget az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Fazekas László polgármester

Albertirsa, 2023. november 10.


Fazekas László
polgármester



UTAS GROUP KFT.
6000. Kecskemét, Felsőszéktó 103/2 Tel: 06-20/804-91-44 E-mail: utasgroupkft@gmail.com

UTAS GROUP KFT. 6000. Kecskemét, Felsőszéktó 103/2 Tel: 06-20/804-91-44 E-mail: ktrusolpai@freemail.hu		Munka megnevezése: ALBERTIRSA, DOLINA UTCA (VÁGÓHÍD U.-SZELLŐ U. KÖZÖTT) ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁS KIVITELI TERVE	
Tervezés: 31 / 2023.	Rajz megnevezése:	Rajzsám:	
Dátum: 2023. október	MŰSZAKI LEÍRÁS		
Méretarány: 1:1.	Tervező: K. - P. 1		

TERVEZŐI NYILATKOZAT

a

Albertírsa, Dolina utca (Vágóhíd u.- Szellő u. között)
útburkolat felújítás kiviteli tervéhez
(5,0 m széles, süllyesztett szegély)


Tervező kijelenti, hogy az általa készített tervek megfelelnek az érvényben lévő jogszabályi előírásainak.

A kiviteli tervdokumentáció részeként mellékelte nyomvonalrajzok az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Kecskeméti Kirendeltsége, által rendelkezésre bocsátott helyszínrajz szerinti gázelosztó vezeték állapotát léptékhelyesen tartalmazza

A tervezett műszaki megoldások eleget tesznek a vonatkozó országos és ágazati szabványoknak, típusterveknek és üzemeltetői előírásoknak, azoktól való eltérés nem vált szükségessé.

A műszaki kiviteli tervtől eltérni, csak a tervező előzetes írásbeli hozzájárulásával szabad. A szükséges kitűzéseket kizárólag tervező, vagy megbízottja végezheti el.

Kecskemét, 2023. október



Kurucsai Pál

KÉ-K/ 03-0094/ 2026

mélyépítési mérnök

6000 Kecskemét, Felsőszéktó 103/2

Tel.: 06-20/804-91-44

MŰSZAKI LEÍRÁS

a

Albertirsa, Dolina utca (Vágóhíd u.- Szellő u. között)
útburkolat felújítás kiviteli tervéhez
(5,0 m széles, süllyesztett szegély)

I. Előzmények:

Albertirsa Város belterületén az elmúlt évtizedekben jelentős mennyiségű szilárd útburkolat készült el.

Az eltelt évek alatt a burkolatok állaga leromlott, gazdaságosan nem lehet üzemeltetni.

A Város Önkormányzata a leromlott útburkolatok felújítását határozta el.

Az útburkolat felújításának kiviteli terveit az Utas Group Kft. (6000. Kecskemét, Felsőszéktó 103/2) készítette el.

II. Helyszínrajz:

A Dolina utca a Táncsics u. folytatásaként épült ki, az Öregszőlő irányába.

A kezdőszelvényt a Vágóhíd utcánál jelöltük ki, míg a végszelvény a Szellő utcánál található a 0+329,50 km szelvényben.

A teljes építési hossz 329,50 m.

A tervezett burkolat folytatása az elmúlt években épült ki, jó állapotú aszfalt.

A kezdő és végszelvényben a szintbeli csatlakozás érdekében a meglévő aszfalt burkolatot 5 cm vtg.-ban le kell marni, 4,0 m hosszon.

A jelenlegi burkolathoz a 0+125 km bal oldalán térkő burkolatú bejáró csatlakozik. A csatlakozás kialakítása végett a térkő burkolatot 1,0 m szélességben fel kell bontani, és a meglévő térkő elemek felhasználásával szintre helyezni.

Egyéb burkolt csatlakozás nem található.

A felújítandó útszakasz egyenes, ívek és törések tervezésére nem került sor.

A felújítás tervezése során az alábbi műszaki előírásokban foglaltakat vettük figyelembe:

ÚT 2-1.201:2008 Közutak tervezése

e-ÚT 06.03.13:2005 Aszfalt burkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése

e-ÚT 06.03.21:2018 Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei

e-ÚT 05.02.11:2018 Útpálya szerkezeti aszfalt burkolatok keveréseinek követelményei

ÚT 2-3.207:2003 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei Tervezési előírásai

ÚT 2-3.206:2003 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei Építési előírások

ÚT 2-3.212:2004 Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése

ÚT 2-1.150:2001 Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése
1. sz. tervezési útmutató A közúti forgalom csillapítása

2. sz. tervezési útmutató Közutakon alkalmazható sebességcsökkentő eszközök

A fenti útügyi műszaki előírásoktól eltérésre nem került sor.

A tervezett út osztályba sorolása az alábbi:
tervezési osztály B.V. gyűjtő út
környezeti körülmény A
tervezési sebesség 40 km/h
A tervezési előírásoktól eltérésre nem került sor.

Az érintett területen a forgalmi rend rendezett.
A kezdő és végszelvényben 30 km/h és egyenetlen úttest jelzőtáblát kell elhelyezni a forgalom csillapító sziget kialakítása miatt. Egyéb közúti jelzés kihelyezése nem szükséges.

III. Ideiglenes forgalomkorlátozás:

Az építés ideje alatt a forgalom folyamatos haladását biztosítani kell.
Az építés félpályás zárast jelzőörrel, vagy jelzőlámpával kell biztosítani kell.
A forgalomkorlátozást az e-ÚT 04.05.11. Közúton folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása c. útügyi műszaki előírásban foglalt jelzések kihelyezésével kell megvalósítani.
A munkavégzés ideje alatt a munkaterületen tartózkodóknak fényvisszaverő mellény viselése kötelező.
A munkaterületen csak munka és balesetvédelmi oktatásban részesült dolgozó tartózkodhat.

IV. Meglévő állapot ismertetése:

Az építés ideje nem ismert, a burkolat állapota szerkezete alapján az építés becsült éve 1995.
A burkolat szerkezete szintén ismeretlen.
Az aszfalt burkolat felülete hálósan repedezett, mely teherbírási elégtelenségre utal. A szerkezet több helyen kátyúsodott, megsüllyedt. A burkolat állagát évi két alkalommal kátyúzással tartja karban a tulajdonos Önkormányzat. A legutóbbi kátyúzásra 2022. tavaszán (április) került sor.
A burkolat állapota a rendszeres kátyúzás ellenére balesetveszélyes, így a teljes felületű helyreállítás tovább nem halasztható.
Az általunk tervezett aszfaltozási munkák elvégzésével a burkolat állapota hosszú távon biztosított, jelentősebb beavatkozásra 5-10 éven belül nem kerül sor.

V. Keresztmetszet, pályaszerkezet:

A meglévő útburkolat szélessége 4,0 m.
A közút tervezési osztálya B.V. gyűjtő út, így szélessége nem felel meg.
Megbízónk kérésére a burkolatot 5,0 m -re ki kell szélesíteni és mindkét oldalról süllyesztett szegéllyel határolni.
Első lépésként a süllyesztett szegélyeket kell elhelyezni 15 cm széles előregyártott elemekből, melyeket C 10-16/KK betongerendába kell fektetni.
A végszelvényben a meglévő süllyesztett szegélyeket el kell bontani a szintkülönbség miatt.

A szegély és a meglévő burkolat között az alábbi pályaszerkezetet kell építeni:
- min. 50 cm vtg. trg. 95 %-ra tömörített altalaj
- 20 cm vtg. CKT előkevert cementstabilizáció

- 6 cm vtg. AC-16(N) aszfalt kötőréteg

A kiegyenlítő és kopóréteget a főpálya burkolatával együtt kell teríteni.

A meglévő pályafelületet le kell tisztítani, majd egy réteg bitumenemulziós permetezéssel ellátni.

Az emulzióra átlag 2 cm vtg. AC-11(N) aszfalt kiegyenlítő réteg kerül, majd teljes felületen 5 cm vtg. AC-11(N) aszfalt kopóréteget kell teríteni.

A felújítást követően a térköves bejárat is helyre kell állítani. A burkolatot óvatos kézi munkával kell elbontani. A bontást követően az alapot ki kell egyenlíteni 0/22 zúzottkőből. A helyreállítást a bontott térkő elemek felhasználásával kell megvalósítani.

A padka oldalesése 5 %.

A burkolat oldalesése a 0+000-0+075 km között kétoldali 2,0 %-os.

A 0+075-0+100 km között átmenetet kell kialakítani, majd a 0+100 km -től a végszelvényig egyoldali 2,0 %-os oldalesés épül.

A meglévő süllyesztett szegélyhez mindkét oldalon 50-50 cm szélességben nemesített útpadkát kell építeni 15 cm vtg. M 22 mechanikai stabilizációból. A nemesített padka mellett 1,0 m széles földpadkát kell kialakítani.

A 0+165-0+175 km között új forgalomcsillapító küszöb kerül kialakításra. A sziget 10 cm-el emelkedik ki a burkolatszintből. Ezen a szakaszon térkő burkolat épül. A térkő megtámasztására az aszfalt csatlakozásánál kereszt irányban süllyesztett szegély kell beépíteni. A le- és felhajtást 2,5 m hosszban kell kialakítani.

VI. Magassági vonalvezetés:

A tervezett útszakaszon a magassági vonalvezetés kialakult, azon változtatni nem szükséges.

A meglévő legnagyobb emelkedés 2,0 %.

VII. Vízvezetés:

A burkolat oldalesése egy- illetve kétoldali melyen nem kívánunk változtatni.

Az alacsony oldalon szikkasztó árok található teljes hosszban, melyet ki kell tisztítani. Az elektromos oszlopoknál az árkokat meg kell szakítani.

VIII. Idegen területek:

A felújítás az Albertirsa 6323/1 hrsz. útterületen történik, melynek tulajdonosa az építető Albertirsa Város Önkormányzata, így idegen terület igénybevétele nem kerül sor.

IX. Közművek:

A terület teljes közművel ellátott. Az útburkolatba közműakna nem található.

A közművek helyzetét az e-közmű tervezéstámogatásából 2021. 12.09.-én kapott adatszolgáltatása alapján feltüntettük.

X. Munka és balesetvédelem:

A munkavédelemről szóló rendeletek, ágazati előírások az építés során szigorúan betartandók

Elektromos vezetékek, kábelek környezetében fokozott óvatossággal szabad munkát végezni.

Magas géppel az elektromos vezetékek környezetében csak áramtalanítás után szabad dolgozni.

Kecskemét, 2023. október



Kurucsai Pál

KÉ-K/-03-0094/2026

mélyépítési mérnök

6000 Kecskemét, Felsőszéktó 103/2

Tel.: 06-20/804-91-44

UTAS GROUP KFT.
6000. Kecskemét, Felsőszéktó 103/2 Tel: 06-20/804-91-44 E-mail: utasgroupkft@gmail.com

UTAS GROUP KFT. 6000. Kecskemét, Felsőszéktó 103/2 Tel: 06-20/804-91-44 E-mail: kurucsai.pal@gmail.hu		Munka megnevezése: ALBERTIRSA, DOLINA UTCA (VÁGÓHÍD U.-SZELLŐ U. KÖZÖTT) ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁS KIVITELI TERVE	
Tervezőm: 31 / 2023.	Rajz megnevezése:	Rajzszám:	
Dátum: 2023. október	MÉRETSZÁMÍTÁS		
Méretadó: In.	Tervező:	Kurucsai Pál KÉ-K/03-0094-2026	

MÉRETSZÁMÍTÁS

a

Albertírsa, Dolina utca (Vágóhíd u.- Szellő u. között)
 útburkolat felújítás kiviteli tervéhez
 (5,0 m széles, süllyesztett szegély)

- 1./ Aszfalt burkolat marása útsatlakozásoknál 5 cm vtg.-ban,
 mart anyag telephelyre szállításával 10 km szállítási
 távolságon belül
 $4,0*4,0+14,0*4,0=72,0\text{ m}^2*0,05=3,6\text{ m}^3$
 $4,0*2,5*2=20,0\text{ m}^2*0,05=1,0\text{ m}^3$
 Összesen: $4,6\text{ m}^3$ 4,6 m³
- 2./ Meglévő térkő kapubejáró bontása 1,0 m szélességben
 bontott anyag helyszíni deponálásával
 $20,0 * 1,0=20,0\text{ m}^2$ 20,0 m²
- 3./ Föld kitermelés bevágásban, szélesítés helyén, kikerülő
 föld elszállításával 10 km szállítási távolságon belül
 $315+329,5=643,5\text{ m}*0,5=321,75\text{ m}^2*0,4=128,7\text{ m}^3$
 -nemesített padkánál $321,75*0,5*2=321,75*0,15=48,2\text{ m}^3$
 Összesen: $176,9\text{ m}^3$ 176,9 m³
- 4./ Meglévő süllyesztett szegély bontása, bontott anyag telephelyre
 szállításával 10 km szállítási távolságon belül
 $20,0+20,0=40,0\text{ m}$ 40,0 m
- 5./ Süllyesztett szegély építése előregyártott elemekből C 10-16/KK
 betongerendába fektetve
 $329,5*2=659\text{ m}$
 $5,0*2=10\text{ m}$
 Összesen: $669,0\text{ m}$ 669,0 m
- 6./ Úttükör kialakítása szélesítésnél szükség szerint altalaj
 tömörítésével
 $314+329,5=643,5\text{ m} * 0,5=321,8\text{ m}^2$ 321,8 m²
- 7./ Útalap építése szélesítésnél 20 cm vtg.-ban CKT előkevert
 cementstabilizációból
 $321,8\text{ m}^2*0,2=64,4\text{ m}^3$ 64,4 m³
- 8./ Aszfalt kötőréteg építése szélesítésnél 6 cm vtg.-ban
 AC-11(N) aszfaltból
 $321,8 * 0,06=19,3\text{ m}^3$ 19,3 m³

9./ Meglévő aszfalt pályafelület tisztítása gépi és kézi erővel $329,5 \times 4,0 = 1318,0 \text{ m}^2$	1318,0 m ²
10./ Bitumenemulziós permetezés készítése 1 rétegben letisztított pályafelületen $329,5 - 10 = 319,5 \text{ m} \times 5,0 + 21,4 = 1618,9 \text{ m}^2$	1618,9,0 m ²
11./ Aszfaltos kiegyenlítő réteg építése min. 2 cm vtg.-ban AC-11(N) aszfaltból $1618,9 \text{ m}^2 \times 0,02 = 32,4 \text{ m}^3$	32,4 m ³
12./ Aszfalt kopóréteg építése 5 cm vtg.-ban AC-11(N) aszfaltból $1618,9 \text{ m}^2 \times 0,05 = 80,9 \text{ m}^3$	80,9 m ³
13./ Térkö burkolat helyreállítása kapubejárónál, bontott 6 cm vtg. beton térkö elemekből 4 cm vtg. homok ágyazatba fektetve $20,0 \times 1,0 = 20,0 \text{ m}^2$	20,0 m ²
14./ Meglévő földárok tisztítása, kikerülő föld elszállításával 10 km szállítási távolságon belül $282,0 \text{ m}^3 \times 0,4 = 112,8 \text{ m}^3$	112,8 m ³
15./ Útpadka rendezése szükséges föld pótlásával, tömörítéssel trg. 95 % tömörségi fokra $329,5 \times 2 \times 1,0 = 659,0 \text{ m}^2$	659,0 m ²
16./ Ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése és üzemeltetése építés időtartamára 1 db	1 db
17./ Közüti jelzőtáblák kihelyezése Ø89 horganyzott acél oszlopon, fényvisszaverős kivitelben „30 km/ó sebességkorlátozás” 2 db „egyenetlen úttest” 2 db Összesen: 4 db	4 db
18./ Nemesített útpadka építése M22 mechanikai stabilizációból 15 cm vtg.-ban $321,75 \times 0,5 \times 2 = 321,75 \text{ m}^2 \times 0,15 = 48,3 \text{ m}^3$	48,3 m ³

19./ Térkő burkolat építése forgalomcsillapító szigetnél
4 cm vtg. 0/4 homokágyba fektetve
 $10,0 \times 0,5 = 50,0 \text{ m}^2$

50,0 m²

Kecskemét, 2023. október



Kurucsai Pál


KÉ-K/ -03-0094/ 2026

mélyépítési mérnök


6000 Kecskemét, Felsőszéktó 103/2

Tel.: 06-20/804-91-44

UTAS GROUP KFT.
6000. Kecskemét, Felsőszéltó 103/2 Tel: 06-20/804-91-44 E-mail: utasgroupkft@gmail.com



UTAS GROUP KFT. 6000. Kecskemét, Felsőszéltó 103/2. Tel: 06-20/ 804-91-44 E-mail: kucosstipal@freemail.hu		Munka megnevezése: ALBERTIRSA, DOLINA UTCA (VÁGÓHÍD U.-SZELLŐ U. KÖZÖTT) ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁS KIVITELI TERVE	
Tervezési:	31/2023.	Rajz megnevezése:	ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ
Dátum:	2023. október	Rajzszám:	U-1
Méretarány:	1:n.	Tervező:	K. R.



TERVEZETT PÁLYASZERTKEZET:

2.-2.


- min. 50 cm vtg. trg. 95 %-ra tömörített altalaj
- 20 cm vtg. CKT előkevert cementstabilizáció
- 6 cm vtg. AC-11(N) aszfalt kötőréteg
- átlag. 2 cm vtg. AC-11(N) aszfalt kiegyenlítés
- 5 cm vtg. AC-11(N) aszfalt kopóréteg


I.-1.

- meglévő aszfaltos pályaszertkezet
- 1 réteg bitumenemulziós permetezés
- átlag 2 cm vtg. AC-11(N) aszfalt kiegyenlítés
- 5 cm vtg. AC-11(N) aszfalt kopóréteg

MEGJEGYZÉS:

A nemcsírt padkát 15 cm vtg. -ban kell megépíteni 0/22 zúzottkőből.
A süllyesztett szegélyt C 10-16/KK betongerendába kell fektetni.

UTAS GROUP KFT. 6090. Kecskemét, Felsőszőlő 103/2. Tel: 06 20/ 804-91-44 E-mail: utasgroupkft@gmail.com		Munka megnevezése: ALBERTIRSA, DOLINA U.(VÁGÓHÍD U.-SZELLŐ U. KÖZÖTT) ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁS KIVITELI TERVE	
Kelt: 2023. október		Munka megnevezése: MINTA KERESZTSZELVÉNY	Rajtszám: U - 5
Tervszám: 31/2023	Méretarány: 1:100	Tervező:  Kurucsai Pál KÉ_K/03-0094-2026	



Komursai Pili KÉ_K/03-0094-2026

ELŐTERJESZTÉS

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. november 16-ai rendkívüli ülésére

Ügyiratszám:

Minősítés:

Napirendi pont: 2.

Az előterjesztés minősített többséget
igényel: igen nem

Az előterjesztés tárgya: Javaslat az Albertirszai Nyitnikék Óvoda bővítése kapcsán a csoportszobák és kiszolgáló helyiségek berendezéséhez szükséges eszközök beszerzésére

A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester

Az előterjesztést készítette: Keresztény Anikó városüzemeltetési irodavezető

Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: -

Mellékletek: 7 db árajánlat

Az előterjesztést véleményező Bizottságok:

- Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:



Megjegyzések:

Kiadási dátum: 2023. november 13.

Előterjesztés

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 16-ai rendkívüli ülésére

Javaslat az Albertirsai Nyitnikék Óvoda bővítése kapcsán a csoportszobák és kiszolgáló helyiségek berendezéséhez szükséges eszközök beszerzésére tárgyban

Tisztelt Képviselő-testület!

Amint az képviselőtársaim előtt is ismeretes, önkormányzatunk a **BMÖGF/135/2023** azonosítószámú támogatási szerződés értelmében 220.000.000.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült a Nyitnikék Óvoda (2730 Albertirsa, Ady Endre u. 25., 1325 hrsz.) épületének két csoportszobával és kiszolgáló helyiségeivel történő bővítésére.

A támogatói okirat értelmében a támogatásból a csoportszobák és kiszolgáló helyiségek berendezésére felhasználható összeg bruttó 18.277.200-Ft.

A Képviselő-testület 141/2023.(VI.22.) határozata értelmében bruttó 5.586.701-Ft értékben már vásároltunk kötelező eszközjegyzékben szereplő, a gyermekek foglalkoztatásához, ellátásához szükséges berendezéseket, eszközöket, játékokat.

Óvodavezető asszonnyal folytatott egyeztetésünk alapján további eszközök beszerzésére van szükség. Ilyen eszközök a:

- 1) kötelező eszközjegyzékben szereplő, a gyermekek foglalkoztatásához, ellátásához szükséges berendezések, eszközök, játékok;
- 2) informatikai eszközök;
- 3) a gyermekek ellátásához szükséges, a kiszolgáló helyiségekben elhelyezendő eszközök: mikrohullámú sütő, takarítókocsi, porszívó, mosógép.

Az eszközök beszerzésére árajánlatokat kértünk, amelyeket az előterjesztés melléklete szerint mutatunk be képviselőtársaimnak.

A legkedvezőbb ajánlatok az alábbiak:

Eszközök	Ajánlattevő	Bruttó ajánlati ár
A kötelező eszközjegyzékben szereplő, a gyermekek foglalkoztatásához, ellátásához szükséges berendezések, eszközök, játékok	Virena Trade Kft	6.006.003-Ft
Informatikai eszközök	Global Computer Kft.	1.460.500-Ft
Gorenje mikrohullámú sütő	Konyhanet Kft.	29.490-Ft
Porszívó	Let's Do It Technoroll és Karcher Center Technoroll	60.390-Ft
Takarítókocsi	BC HIGIÉNIA HUNGARY Kft.	53.324-Ft
Mosógép	Auchan Kft.	243.999-Ft

A fenti eszközök mindösszesen beszerzési ára bruttó 7.853.706-Ft. A pályázat elszámolása miatt szükséges valamennyi eszközbeszerzés képviselő-testületi jóváhagyása.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntést hozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BMÖGF/916/2021 azonosítószámú támogatás keretében megvalósuló „**Albertirsai Nyitnikék Óvoda épületbővítése**” kapcsán a csoportszobák és kiszolgáló helyiségek berendezésére a


- 1) kötelező eszközjegyzékben szereplő, a gyermekek foglalkoztatásához, ellátásához szükséges berendezések, eszközök, játékok beszerzésére elfogadja a Virena Trade Kft. (6000 Kecskemét, Hattyú u. 22., adószáma: 13679231-2-03, képviseli: Tóth Attila ügyvezető) bruttó 6.006.003-Ft összegű ajánlatát;
- 2) informatikai eszközök beszerzésére elfogadja a Global Computer Kft. (2700 Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky út 6., adószáma: 24084828-2-13, képviseli: Dudás István ügyvezető) bruttó 1.460.500-Ft összegű ajánlatát;
- 3) gyermekek ellátásához szükséges, a kiszolgáló helyiségekben elhelyezendő eszközök (mikrohullámú sütő, takarítókocsi, porszívó, mosógép) beszerzésére elfogadja az Albertirsa Város Önkormányzata Beszerzések lebonyolítására vonatkozó szabályzatának 6.1. pontja alapján végzett piackutatás keretében kiválasztott, az előterjesztésben bemutatott legkedvezőbb ajánlatokat;
- 4) felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az 1) és 2) pont szerint beszerzendő eszközöket megrendelje és az erre vonatkozó szerződéseket aláírja, továbbá felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 3) pont szerinti eszközöket megrendelje.

Felelős: Fazekas László polgármester

Határidő: azonnal

Albertirsa, 2023. november 13.




Fazekas László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Albertirsai Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. november 16-ai rendkívüli ülésére

Ügyiratszám:

Minősítés:

Napirendi pont: 3.

Az előterjesztés minősített többséget
igényel: igen nem

Az előterjesztés tárgya: Javaslat az Albertirsai Nyitnikék Óvoda bővítéséhez új tűzcsap kiépítésére, vízcső cserére és vízóra kiépítésére

A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester

Az előterjesztést készítette: Keresztény Anikó városüzemeltetési irodavezető

Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: -

Melléletek: 2 db árajánlat

Az előterjesztést véleményező Bizottságok:

- Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:



Megjegyzések:

Kiadási dátum: 2023. november 13.

Előterjesztés

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. november 16-ai rendkívüli ülésére

Javaslat az Albertirsai Nyitnikék Óvoda bővítéséhez új tűzcsap kiépítésére, vízcső cserére és vízóra kiépítésére tárgyban

Tisztelt Képviselő-testület!

Amint az képviselőtársaim előtt is ismeretes, önkormányzatunk a **BMÖGF/135/2023** azonosítószámú támogatási szerződés értelmében 220.000.000.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült a Nyitnikék Óvoda (2730 Albertirsa, Ady Endre u. 25., 1325 hrsz.) épületének két csoportszobával és kiszolgáló helyiségeivel történő bővítésére.

A meglévő kiviteli tervek szerint az „Óvoda” építmény kialakuló tűzszakasz területe: **1052,62 m²**, melyhez **1800 liter/perc** oltóvíz intenzitást kell biztosítani az OTSZ 72. § (1) (8. melléklet 1. táblázat) és (3) bekezdései alapján legalább egy órán keresztül (AK osztály esetén), tehát **108 m³** oltóvíz biztosítása szükséges.

A DAKÖV Kft. munkatársai által elvégzett mérés alapján a meglévő 2 db tűzcsap nem tudja biztosítani (a két tűzcsap összhozama 1650 liter/perc) a szükséges oltóvíz intenzitást, ezért új földfeletti tűzcsap létesítése szükséges a tárgyi építménytől 100m-en belül!

Valamint szükséges a meglévő, a közterületről az ingatlan vízórájáig beérkező vízcső 63-as átmérőjű KPE csőre való bővítése/cseréje, valamint az ehhez szükséges vízóra cseréje.
Az ehhez szükséges terveket Pozsonyi István úr elkészítette.

A DAKÖV Kft. megküldte a fenti munkálatok elvégzésére vonatkozó ajánlatokat:

Munkálatok	Bruttó ajánlati ár
Tűzcsap kiépítése és bekötése	879.679-Ft
KPE cső cseréje és új vízóra telepítése	1.491.542-Ft
Mindösszesen:	2.371.221-Ft

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntést hozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BMÖGF/916/2021 azonosítószámú támogatás keretében megvalósuló **Albertirsai Nyitnikék Óvoda épületbővítéséhez** elfogadja


- 1) a DAKÖV Kft. földfeletti tűzcsap kiépítésére és bekötésére, valamint új KPE cső cseréjére és új vízóra bekötésére adott bruttó 2.371.221-Ft összegű ajánlatát;
- 2) felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a munkálatokat megrendelje és az erre vonatkozó szerződést aláírja;
- 3) a munkálatok elvégzéséhez szükséges 1) pont szerinti költséget az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elkülönített céltartaléka terhére biztosítja.

Felelős: Fazekas László polgármester

Határidő: azonnal

Albertirsa, 2023. november 13.




Fazekas László
polgármester

Albertirsa város önkormányzata

2730 Albertirsa

Ady utca 25.

Tűzcsap telepítés

[illegible]

Albertirsa város önkormányzata

2730 Albertirsa

Adv utca 25.

Tűzcsap telepítés

Az árajánlat 30 napig érvényes.

Dátum: 2023. október 31.

DAKÖV Kft. Monori Üzemigazgatóság

Megrendeľő

ELŐTERJESZTÉS

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. november 16-ai rendkívüli ülésére

Ügyiratszám:

Minősítés:

Napirendi pont: 4.

Az előterjesztés minősített többséget
igényel: igen nem

Az előterjesztés tárgya: **Javaslat az Albertirsai Nyitnikék Óvoda bővítéséhez szükséges
többlet villamos teljesítmény megrendelésére**

A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester

Az előterjesztést készítette: Keresztény Anikó városüzemeltetési irodavezető

Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: -

Mellékletek: 1 db részletes műszaki-gazdasági tájékoztató és pénzügyi mellékletei

Az előterjesztést véleményező Bizottságok:

- Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:

Megjegyzések:

Kiadási dátum: 2023. november 13.

Előterjesztés

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 16-ai rendkívüli ülésére

Javaslat az Albertirsai Nyitnikék Óvoda bővítéséhez szükséges többlet villamos teljesítmény megrendelése tárgyban

Tisztelt Képviselő-testület!

Amint az képviselőtársaim előtt is ismeretes, önkormányzatunk a **BMÖGF/135/2023** azonosítószámú támogatási szerződés értelmében 220.000.000.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült a Nyitnikék Óvoda (2730 Albertirsa, Ady Endre u. 25., 1325 hrsz.) épületének két csoportszobával és kiszolgáló helyiségeivel történő bővítésére.

A meglévő kiviteli tervek szerint a tervező által készített erősáramú villamos tervben

- a meglévő áramszolgáltatói bekötés: 3x50 A,
- az igényelt áramszolgáltatói amperigény: 3x80 A.

A többlet villamos teljesítmény igénylésére vonatkozó dokumentációt megküldtük (ez nem a kivitelező kötelezettsége) az MVM Hálózatsatlakozási Szakterületének jóváhagyásra. 2023. november 13-án megérkezett a teljesítménybővítés műszaki-gazdasági feltételeit bemutató tájékoztató és a megrendelő.

Az MVM Hálózatsatlakozási Szakterületének tájékoztatása alapján az óvoda többlet villamos teljesítmény igénye megvalósításának költsége 2.433.500-Ft+Áfa, azaz bruttó 3.090.545-Ft.

A partner szerelő tájékoztatása szerint a szükséges csatlakozóvezeték átszerelésének és a mérőszekrény átvezetékelésének költsége: 200.000-Ft+Áfa, azaz bruttó 254.000-Ft.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Nyitnikék Óvoda bővítéséhez szükséges többlet villamos teljesítmény megrendeléséről döntést hozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BMÖGF/916/2021 azonosítószámú támogatás keretében megvalósuló **Albertirsai Nyitnikék Óvoda épületbővítéséhez** elfogadja

- 1) az MVM Hálózatsatlakozási Szakterület többlet villamos teljesítmény kiépítésére adott bruttó 3.090.545-Ft összegű ajánlatát;
- 2) Petykovszki Zoltán EV. partner szerelő csatlakozóvezeték átszerelésére és a mérőszekrény átvezetékelésére adott bruttó 254.000-Ft összegű ajánlatát;
- 3) felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a többlet villamos teljesítmény kiépítésére vonatkozó megrendeléseket tegye;
- 4) a munkálatok elvégzéséhez szükséges költséget az önkormányzat 2023. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

Felelős: Fazekas László polgármester

Határidő: azonnal

Albertirsa, 2023. november 13.




Fazekas László
polgármester

	Igénybejelentés Hálózati Csatlakozási Szerződéshez Új csatlakozásra vagy rendelkezésre álló teljesítmény növelésére	Iktató szám:	
		Érkezési dátum:	
		Felhasználási hely száma:	
		Rendszerhasználó azonosító száma:	

I. Rendszerhasználó vagy a képviselőjében eljáró adatai

Ügyfél neve/cégnév:	ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
Ügyfél címe/székhelye:	Ir.sz:	2730	Város:
Utca, házszám:	IRSAY KÁROLY UTCA 2.		Emelet, ajtó:
Anyja neve/céggjegyzékszám:	730260	Születési ideje:	
Születési helye/Adószáma:	15730260-2-13	E-mail:	
Telefonszám:	13653570050	Fizetés módja:	
Számlavezető pénzügyintézet neve:	KSH BANK		
Pénzügyintézeti számlaszáma:	10402977-50505549-55531002		
Számlázási cím:	2730 ALBERTIRSA, IRSAY KÁROLY UTCA 2.		
Az igénybejelentés benyújtója:	Rendszerhasználó ☒	A Rendszerhasználó képviselőjében eljáró ☐	

Amennyiben az igény benyújtója nem a Rendszerhasználó, úgy a Rendszerhasználó cégszerűen aláírt meghatalmazását, vagy azon szerződés másolatát is mellékelni kell, amelyben megbízzák a képviselőjükben eljárót, hogy a nevükben a hálózati csatlakozással kapcsolatos ügyben eljárhat.

II. Fizető adatai (Amennyiben a csatlakozási díjat nem a Rendszerhasználó fizeti)

Fizető neve/cégnév:	ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
Fizető címe/székhelye:	Ir.sz:	2730	Város:
Utca, házszám:	IRSAY KÁROLY UTCA 2.		Emelet, ajtó:
Anyja neve/céggjegyzékszám:	730260	Születési ideje:	
Születési helye/Adószáma:	15730260-2-13	E-mail:	
Telefonszám:	13653570050	Fizetés módja:	ÁTTUTALÁS
Számlavezető pénzügyintézet neve:	KSH BANK		
Pénzügyintézeti számlaszáma:	10402977-50505549-55531002		
Számlázási cím:	2730 ALBERTIRSA, IRSAY KÁROLY UTCA 2.		

III. Igény adatai

Felhasználási hely azonosítója/megnevezése:	040 021234	NAPSUGÁR 2 DVODA ADY ENDRE UTCA 11.
Felhasználási hely címe:	2730 ALBERTIRSA, ADY ENDRE UTCA 25.	
Felhasználási hely helyrajzi száma:	1325	Igénybevétel terv. időpontja:
Igényelt csatlakozási feszültség:	Kisfeszültség ☒	Középfeszültség ☐
Üzembiztonsági igény:	Normál ☒	Emeltszintű ☐

Meglévő rendelkezésre álló teljesítmény:	Σ	150	A		KVA		KW
	L1	50	A	L2	50	A	L3
Vezérelt áramkörön meglévő rendelkezésre álló teljesítmény:	Σ	—	A				
	L1	—	A	L2	—	A	L3
Idényjellegű különmért áramkörön rendelkezésre álló teljesítmény:	Σ	—	A				
	L1	—	A	L2	—	A	L3

Igényelt összes teljesítmény:	Σ	140	A		kVA			kW
	L ₁	80	A	L ₂	80	A	L ₃	80
Vezérelt áramkörön igényelt összes teljesítmény:	Σ	---	A					
	L ₁	---	A	L ₂	---	A	L ₃	---
Idényjellegű különmért áramkörön igényelt teljesítmény:	Σ	---	A					
	L ₁	---	A	L ₂	---	A	L ₃	---

Külterületi, ill. helyrajzi számmal megadott igény esetén mellékelni kell egy a helyrajzi számot feltüntető, lehetőség szerint 1:10000-es méretarányú térképkivonatot, bejelölve rajta az energiavételezés kívánt pontját.

IV. Megjegyzés

IV. Megjegyzés

SZERZŐDESSZÁM: MÜNNEXT-SZ-357444/00

OVODABOVITE'S EROSA'RAMU VILLANOOSTEDUET NEHEKEL'ZUK

V. Mellékletek felsorolása:

ALAT RAS CINTEDANY

EDC SA'DANU VILLAMOS TERU

SZAKKÖZFELTEKINTÉS

Kelt: Albino Feb 3 10.25

Aláíró neve:

Aláíró beosztása:

Rendszerhasználó vagy képviselőjében eljáró

Kelt: *Whitlock*, 2013.10.15

Aláíró neve:

Aláíró beosztása:

Fizetõ

A villamosenergia elosztás biztosítása, a csatlakozási-, és hálózathasználati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.mvmnext.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Általános Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. Az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.mvmnext.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.

2023 NOV 02.

MVM Csoporthoz



Hálózatsatlakozási Szakterület

Dátum: Szeged, 2023. november 02.

Ügyintézőnk: Hangai György

Hívatkozási számunk: 441-0669/2023

Levelük száma:

Ügyintézőjük: Keresztény Anikó

Ügyfél azonosító: 1005082260

Ügy előzmény:

Ügyfélkapcsolat szám: 2051565796

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal

ALBERTIRSA

Irsay K. u. 2.

2730

Tárgy: Albertirsa Város Önkormányzata Albertirsa, Ady Endre utca 25. (1325 hrsz.) cím alatti fogyasztási helye (1/1, fogy. hely sz.: 0400801376) többlet villamos teljesítmény ellátása előzetes műszaki-gazdasági feltételei

Tisztelt Ügyfelünk!

Megkeresését megköszönve a tárgyban megnevezett ingatlan villamos energia ellátásának előzetes műszaki-gazdasági feltételeiről az alábbi tájékoztató jellegű ajánlatot adjuk:

Az Ön által igényelt villamos energia biztosítása kizárólag hálózatfejlesztési beruházás megvalósítása után lehetséges!

A szükséges hálózatépítési beruházási munkák várható átfutási időigénye:

17 hónap

Műszaki gazdasági feltételek elfogadása és ajánlatunk megrendelése esetén Tisztelt Ügyfelünknek

2.433.500,- Ft+Áfa csatlakozási díj fizetési, valamint
a partnerszerelő felmérése szerinti - Ft+Áfa csatlakozóvezeték és mérőhely
díj fizetési
kötelezettsége keletkezik, amelyet a tervezési szakasz befejezése után a kivitelezés megkezdése előtt kell megfizetni
Társaságunk felé.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a jelen ajánlatunk helyszíni felmérés alapján, becsült nyomvonal hosszak figyelembevételével készült, de a ténylegesen megvalósítandó műszaki tartalom csak a kiviteli tervek elkészítése után válik véglegessé. Az ajánlatunkban szereplő csatlakozási díj és mérőhely létesítési díj ezért tájékoztató jellegű, melyek végleges összegei a tervezést követően pontosításra kerülő nyomvonal hosszak és a tervben szereplő mérőhely alapján kerül majd meghatározásra.

Fentiek elfogadása esetén kérjük az ajánlatunk utolsó oldalán található megrendelőlap kitöltött és aláírt változatának Társaságunkhoz történő visszajuttatását!

Kérjük, olvassa el részletes műszaki-gazdasági tájékoztatónkat is!

ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZPONTI IKTATÓ 15841	
Érk.: 2023 - 11 - 13	
Szám: 01/188-42/2023 K.A.	Előadó:

RÉSZLETES MŰSZAKI-GAZDASÁGI TÁJÉKOZTATÓ

MŰSZAKI FELTÉTELEK

Felhasználási hely megnevezése:	Albertirsa Város Önkormányzata Albertirsa, Ady Endre utca 25. (1325 hrsz.) cím alatti fogyasztási helye (fogy. hely sz.: 0400801376)
Területileg illetékes elosztói engedélyes:	MVM Démász Áramhálózati Kft.
Meglévő rendelkezésre álló teljesítmény:	3*50 A; 34,5 kVA; 31,05 kW
Igényelt összes (meglévő+többlet) rendelkezésre álló teljesítmény:	3*80 A; 55,2 kVA; 49,68 kW
Csatlakozás módja:	Kisfeszültségű hálózatra
Üzembiztonsági igény:	normál
Kilindulási pont:	Az átépítendő transzformátor állomás szabad biztosító aljzata elmenő kapcsai.
A közcélú hálózat leágazási pontja:	A 180-008 jsz.-ú tr. áll. 0,4 kV-os földkábeles hálózat, FC240 sínsekrény elmenő kapcsai.
Csatlakozási pont:	A mérőelosztó berendezés méretlen bejövő sorkapcsai.
Alkalmazott érintésvédelem:	TN rendszer, MSZ 447:2019. 4.4 pontja szerint kialakítva.

Fogyasztókészülékek üzemeltetésének feltételei:	Fogyasztókészülékek hálózatra csatlakoztatása során az MSZ 447 szabvány előírásait kell alkalmazni, valamint üzemeltetésük során kerülni kell az MSZ EN 50160 szabványban rögzített hálózati zavarhatási határértékek túllépését!
---	---

Az igény biztosításának műszaki feltételei:

A 180-008 jsz.-ú FOTR (100kVA) típusú tr. állomást át kell építeni OTR-E 20/400 (250kVA) típusú tr. állomássá, KSZE 400/6 + kvv. elosztó szekrénnel szerelve. Az állomás meglévő légvezetékes szakaszait vissza kell táplálni az átépített állomás szabad biztosító aljzatairól összesen kb. 60m nyomvonalhosszban 4x150 + 4x25 mm² NAYY-O típusú földkábellekkel. A tárgyi ingatlan határáig az átépített állomás szabad biztosító aljzatáról indítani kell kb. 270m hosszú új, 4x240 mm² NAYY-O típusú földkábel. A 1325 hrsz.-ú ingatlan határára, közterületről kezelhető helyre el kell helyezni egy FC240 sínsekrényt, melyet az újonnan létesített 4x240 mm²-es földkábelrel kell megtáplálni.

Javasoljuk a megrendelőnek, hogy a hálózat megépítése után a csatlakozó, és a mérőhely kiépítését MVM Démász Áramhálózati Kft.-s partnerszerelő bevonásával végezze.

Megrendelés esetén az FC240 sínsekrény pontos helyét a tervezőnek egyeztetni kell a megrendelővel!

A közcélú hálózat rendelkezésre állásának időpontja:

A csatlakozási szerződés hatályba lépésétől, ill. amennyiben csatlakozási díjfelvételi kötelezettség is felmerül és ez utóbbi későbbi dátumra esik, akkor a csatlakozási díj befizetésétől számított maximum 60 nap. A határidőbe nem számít bele más szerv nyilatkozatának beszerzéséhez vagy eljárása lefolytatásához szükséges időtartam, ill. az az időtartam, amely alatt jogszabály nem teszi lehetővé a munkavégzést. Az előzőek figyelembe vételével jelen ajánlatra vonatkozóan tapasztalatunk szerint ez a határidő a **megrendelés beérkezésétől számított 17 hónap**, amely idő meghosszabbodhat, ha a kivitelezés időpontja november 1. és március 15.-e közé esik, és az időjárási vagy hőmérsékleti viszonyok, valamint az esetlegesen Önkormányzati és/vagy Közütemelési munkavégzési tiltások nem teszik lehetővé a munkavégzést.

Hálózatra bekapcsolás tervezett időpontja:

A felhasználói tulajdonú vezetékek és berendezések készre-jelentése és a hálózathasználatra vonatkozó igénybejelentés benyújtása után a közcélú hálózat rendelkezésre állásának napjától számított maximum 15 nap.

Fogyasztásmérés követelményei:	A fogyasztásmérő hely kialakítására az MVM Démász Áramhálózati Kft. - nagyfogyasztó esetén a - MVM Démász ÁH_SZAB-2 sz., illetve - kisfogyasztó esetén a - N31-405. sz. ügyrendek vonatkoznak. Az ügyrendek megtalálhatók az Ügyfélszolgálati Irodákban és a http:// www.mvmdemaszhalozat.hu internetes oldalon. A mérőhelyet közterületről kezelhető helyre kell kiépíteni, hogy az a nap bármely szakában az MVM Démász Áramhálózati Kft. vagy megbízottai részére megközelíthető legyen!
--------------------------------	--

Egyéb feltételek:

A csatlakozási pont után következő a Rendszerhasználói tulajdonba kerülő elmenő vezetékek, kábelek, berendezések kiépítése/átépítése nem tárgya tájékoztatóknak.

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

1. Csatlakozási alapidíj (a CSD díjhatározat B. melléklet 1. szerint):

1.1.	Csatl. alapidíj kisfeszültségű hálózatra nettó	$3 \times 80A - 3 \times 50A = 90 A \times 3.900 \text{ Ft/A} = 351.000,-\text{Ft}$
------	--	---

2. Közcélú vezeték díj (a CSD díjhatározat B. melléklet 2. szerint):

2.1.	Középfeszültségű közcélú légvezeték nettó (250m/tr. felett, CSD rendelet 33. §. (6) aa) 500 m/tr. felett)	$0 \text{ m} \times 7.600 \text{ Ft/m} = 0,-\text{Ft}$
2.2.	VET 178/J. §. alapján középfeszültségű közcélú földkábel nettó (125m/tr. felett, CSD rendelet 33. §. (6) ab) 250 m/tr. felett)	$0 \text{ m} \times 7.600 \text{ Ft/m} = 0,-\text{Ft}$
2.3.	VET 178/J. §-ba nem tartozó középfeszültségű közcélú földkábel nettó (125m/tr. felett, CSD rendelet 33. §. (6) ab) 250 m/tr. felett)	$0 \text{ m} \times 10.100 \text{ Ft/m} = 0,-\text{Ft}$
2.4.	Díjfizetés alapjául szolgáló arány középfeszültségen	100 %
2.5.	Arányosan fizetendő középfeszültségű vezetéklétesítési díj nettó (2.1+2.2+2.3.)*2.4	0,-Ft
2.6.	Kisfeszültségű közcélú légvezeték nettó (50m/fogy. hely felett, CSD rendelet 33. §. (2) aa) 100 m/fogy. hely felett)	$0 \text{ m} \times 5.300 \text{ Ft/m} = 0,-\text{Ft}$
2.7.	VET 178/J. §. alapján kisfeszültségű közcélú földkábel nettó (25m/fogy. hely felett, CSD rendelet 33. §. (2) ab) 50 m/fogy. hely felett)	$0 \text{ m} \times 5.300 \text{ Ft/m} = 0,-\text{Ft}$
2.8.	VET 178/J. §-ba nem tartozó kisfeszültségű közcélú földkábel nettó (25m/fogy. hely felett, CSD rendelet 33. §. (2) ab) 50 m/fogy. hely felett)	$(270\text{m}-25\text{m}) = 245 \text{ m} \times 8.500 \text{ Ft/m} = 2.082.500,-\text{Ft}$
2.9.	Díjfizetés alapjául szolgáló arány kisfeszültségen	100 %
2.10.	Arányosan fizetendő kisfeszültségű vezetéklétesítési díj nettó (2.6+2.7+2.8)*2.9	2.082.500,-Ft
2.11.	Más rendszerhasználó által fizetett vezetéklétesítési díj ellenében létesült közcélú vezetékekre arányosan jutó vezetéklétesítési díj nettó (CSD rendelet 33.§. (13))	0,-Ft
2.12.	Közcélú vezetéklétesítési díj összesen nettó (2.5+2.10+2.11.)	2.082.500,-Ft

3. Tájékoztató a csatlakozóvezeték tervezett díjáról:

3.1.	Légvezetékes csatlakozás nettó (30m/fogy. hely felett)	$0 \text{ m} \times 1.300 \text{ Ft/m} = 0,-\text{Ft}$
3.2.	VET 178/J. §. alapján földkábeles csatlakozás nettó (15m/fogy. hely felett)	$0 \text{ m} \times 1.300 \text{ Ft/m} = 0,-\text{Ft}$
3.3.	VET 178/J. §-ba nem tartozó földkábeles csatlakozás nettó (15m/fogy. hely felett)	$0 \text{ m} \times 6.000 \text{ Ft/m} = \text{a partnerszerelő felmérése szerinti,-Ft}$
3.4.	Csatlakozóvezeték díj összesen nettó (3.1.+3.2.+3.3)	a partnerszerelő felmérése szerinti,-Ft

4. Tájékoztató a mérőhely létesítésének díjáról:

Amennyiben Ügyfelünk Társaságunk által tipizált mérőhely létesítését rendeli meg egy a Társaságunk által minősített partnerkivitelező vállalkozástól, vagy Társaságunktól, úgy a mérőszekrény telepítésekor hatályos árat kell megfizetnie. A mérőhelyek árait az MVM Démász Áramhálózati Kft. elosztói üzletszabályzatának F2. sz. függeléké tartalmazza. A mérőhely(ek) ajánlatadás időpontjában érvényes árai:

4.1	Nagyfogyasztói mérőhely nettó	0,-Ft
4.2	Kisfogyasztói mérőhely nettó	a partnerszerelő felmérése szerinti,-Ft
4.3	Mérőhely létesítés összesen nettó	a partnerszerelő felmérése szerinti,-Ft

5. Ügyfelünket terhelő költségek összege tervezetten:

5.1	1+2+3+4 nettó	2.433.500,-Ft
5.2	1+2+3+4 bruttó	3.090.545,-Ft


AZ AJÁNLAT HATÁLYA (AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG)

A jelen tájékoztatóban foglalt ajánlatunk 2024. február 02.-ig hatályos.


MELLÉKLETEK:

1. számú melléklet: Díjfizetésre vonatkozó jogszabályi előírások, díjfizetési feltételek és ügymenet
2. számú melléklet: Megrendelő
3. számú melléklet: MVM Démász partnerszerelői lista

Kelt: Szeged, 2023. november 02.



Pítő Ferencz Levente
hálózati osztályvezető



Förgeteg Nikolett
csatlakozási szakterületvezető

MVM Démász Áramhálózati Kft.

A villamosenergia elosztás biztosítása, a csatlakozási-, és hálózathasználati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.mvmnext.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Általános Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. Az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.mvmnext.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.

DÍJFIZETÉS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK, DÍJFIZETÉSI FELTÉTELEK

Felhívjuk Ügyfelünk figyelmét, hogy a jelen ajánlatunk a helyszíni felmérés alapján, becsült nyomvonalhosszak figyelembevételével készült, de a ténylegesen megvalósítandó műszaki tartalom csak a kiviteli tervek elkészítése — a megvalósíthatóság többi közművel, szakhatóságokkal és ingatlan tulajdonosokkal való egyeztetése — után válik véglegessé. Ezért az ajánlatunkban szereplő díjak tájékoztató jellegűek, amelyek a tervezés során válnak véglegessé. Ügyfelünk a jelen ajánlatban foglalt munkák megrendelése esetén a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 12/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet (Keretrendelet), a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet (CSD rendelet), valamint a közcélú villamos hálózatra csatlakozással összefüggésben alkalmazandó csatlakozási díjak megállapításáról szóló H 441/2021 MEKH határozat (CSD díjhatározat) szerinti díjakat köteles megfizetni. A jelen ajánlatban jelölt csatlakozásért fizetendő díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

A CSD rendelet 33. §. (2) és (6) pontjában szereplő feltételek szerint a megadott vezeték hosszra nem kell közcélú vezeték díjat fizetni. Amennyiben a közcélú vezeték a CSD rendelet 33. §. (2) ba) és bb), valamint a 33. § (6) ba) és bb) pontjában foglalt vezeték hosszaknál nagyobb hosszúságban létesül ingyenesen a csatlakozást igénylő számára és a csatlakozás átadás-átvételét követő 5 éven belül az adott felhasználási helyre vonatkozóan olyan többletjellemző igény kerül benyújtásra, amely kapcsán a fázisonként igényelt névleges áramerősségek összege meghaladja a 32 amper, úgy a csatlakozást igénylő köteles lesz megfizetni — az elsődleges igényhez kapcsolódó — a 33. §. (2) ba) és bb) valamint a 33. § (6) ba) és bb) bekezdésben megadott vezeték hosszaknál nagyobb vezeték hosszak után számított közcélú vezeték díjat is.

Abban az esetben, ha a 2.12. pont szerinti, Ügyfelünk által megfizetett közcélú vezeték létesítési díj ellenében létesült közcélú vezeték, annak feszültség alá helyezésétől számított 5 éven belül újabb rendszerhasználó igényét elégíti ki az MVM Démász Áramhálózati Kft., akkor — eltérő megállapodás hiányában — az újabb rendszerhasználó arányosan jutó közcélú vezeték létesítési díjat az MVM Démász Áramhálózati Kft. jogosult az új rendszerhasználati igénybejelentéssel összefüggésben felszámítani. Eltérő megállapodás hiányában az MVM Démász Áramhálózati Kft. a jelen ajánlat szerinti megfizetett közcélú vezeték létesítési díj arányos részét visszatéríti Ügyfelünk részére. A visszatérítés mértékét és módját a hálózati csatlakozási szerződés tartalmazza. Ügyfelünk a visszatérítést jelen ajánlat és a megkötött hálózati csatlakozási szerződés birtokában kezdeményezheti, ezért kérjük, hogy ezeket a vezeték műszaki átadás-átvételétől számított 5 évig őrizze meg.

Tájékoztatjuk Ügyfelünket, hogy a 3. pontban megadott díjak tájékoztató jellegűek, a csatlakozóvezeték pontos díja az MVM Démász Áramhálózati Kft.-vel szerződött Partner vállalkozás helyszíni felmérése során kerül megállapításra és véglegesítésre. A CSD rendelet 32. §. (1) szerint az egy rendszerhasználóra jutó, 30 m légvezetékes vagy 15 m földkábeles csatlakozást meghaladó csatlakozás esetén a többlet csatlakozóhosszra a CSD díjhatározat B. melléklet 3. pontja alapján légvezeték esetén 1.300 Ft/m + ÁFA, VET 178/J. §. alapján földkábeles csatlakozás esetén 1.300 Ft/m + ÁFA, a VET 178/J. §.-ba nem tartozó földkábel esetén 6.000 Ft/m + ÁFA csatlakozóvezeték-létesítési díj kérhető. A CSD rendelet 32. §. (3) szerint kifizetésű 32 A-nél nem nagyobb teljesítményű igények esetében, nem kell csatlakozó vezeték díjat fizetni, amennyiben az igény a vezeték hossz és a műszaki megoldás tekintetében megfelel a legkisebb költség elvének, valamint igényének kielégítése a VET 146/A. § (9) bekezdésében megjelöltől nem hosszabb közcélú vezeték építését teszi szükségessé. Szíves tájékoztatásukra közöljük, hogy amennyiben a csatlakozó vezeték a CSD rendelet 32. §. (3) alapján ingyenesen létesül a csatlakozást igénylő számára és a csatlakozás átadás-átvételét követő 5 éven belül az adott felhasználási helyre vonatkozóan olyan többletjellemző igény kerül benyújtásra, amely kapcsán a fázisonként igényelt névleges áramerősségek összege meghaladja a 32 amper, úgy a csatlakozást igénylő köteles lesz megfizetni az elsődleges igényhez kapcsolódó, de CSD rendelet 32. §. (1) bekezdés figyelembevételével számított csatlakozóvezeték díjat is.

Tájékoztatjuk Ügyfelünket, hogy a 4. pontban megadott díjak is tájékoztató jellegűek, a mérőhely létesítés pontos díja az MVM Démász Áramhálózati Kft.-vel szerződött Partner vállalkozás helyszíni felmérése során kerül megállapításra és véglegesítésre.

ÜGYMENET

Amennyiben Ügyfelünk elfogadja az MVM Démász Áramhálózati Kft. ajánlatát, akkor legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártáig szíveskedjen a jelen ajánlathoz csatolt Megrendelő egy, hiánytalanul kitöltött példányát Társaságunk részére visszaküldeni.

A megrendelő MVM Démász Áramhálózati Kft.-hez történő visszaérkezését követően a tájékoztatónkban foglalt munkák tervezését társaságunk elvégzi. A tervezést megkezdésének feltétele, hogy Ügyfelünk a tervezőnk részére megadja a mérőszekrény elhelyezésének kívánt pontos helyét. Ennek elmaradásából eredő esetleges késedelemért társaságunk felelősséget nem vállal. A mérőszekrények helyének hibás megadásából eredő esetleges többletköltségek Ügyfelünket terhelik. Társaságunk jogosult a kiviteli terv elkészítésével minősített tervezőt megbízni. A kiviteli tervdokumentáció tartalmazza a létesítendő közcélú hálózat nyomvonalhosszát, a felhasználandó anyagok, készülékek, berendezések és az elvégzendő munkálatok jegyzékét.

Az elkészült kiviteli terv az MVM Démász Áramhálózati Kft. részéről történő jóváhagyását követően megküldjük a hálózati csatlakozási szerződés tervezetét, ill. —a tervben leírtak alapján— írásban tájékoztatást adunk a pontosított költségekről. Kérjük, hogy a megküldött szerződés 1 példányát cégszerűen aláírva 30 napon belül visszaküldeni szíveskedjen társaságunkhoz. A tájékoztatással egyidőben a csatlakozási díj összegéről ill. a mérőhely létesítés költségéről díjbekérőket postázunk Ügyfelünk részére, melyeket csekken vagy banki átutalással kell megfizetni a 13700016-04615022-00000000

Elosztói üzletszabályzat M8-23. bizonylati űrlap:

Ajánlat közcélú vezeték, csatlakozó vezeték, mérőhely létesítésére

5/7. oldal

sz. számlaszámra. Az átutalás közleményeként kérjük szíveskedjen feltüntetni a díjbekérők sorszámaát. A díjak hiánytalan beérkezését követő 15 naptári napon belül az MVM Démász Áramhálózati Kft. a csatlakozási díjról számlát, a mérőhely létesítéséről pedig előlegh számlát állít ki, melyeket megküld Ügyfelünk részére.

Tájékoztatjuk Ügyfelünket, hogy amennyiben jelen ajánlatunkra kapott megrendelésüket követően a kivitelezési munkák megkezdése előtt elállnak a kivitelezéstől, vagy nem írják alá a megküldött hálózati csatlakozási szerződést, úgy Társaságunk az elkészült tervdokumentációt 2 példányban átadja Ügyfelünknek a terv tulajdonjogának átruházása mellett. Ügyfelünk ez esetben köteles lesz megfizetni a teljes tervezési díjat, és a szerződés megszűnéséig felmerült egyéb költségeket a Vállalkozó által kiállított számla alapján, az ott megjelölt számlaszámra és határidőre. Társaságunk a tervezési díjba jogosult az Ügyfelünk által megfizetett csatlakozási díjakat és a mérőhely létesítés díját beszámítani. Beszámítás esetén az Ügyfelünk részére a befizetett csatlakozási díjról és mérőhely létesítés díjáról sztorizó számlákat, a felmerült költségeiről pedig számlát állítunk ki. Ügyfelünknek kiutalásra a befizetett csatlakozási díj, valamint a mérőhely létesítési díj együttes összegének és a felmerült költségeknek a pozitív különbözete kerül. A kiviteli terv és engedélyvel – jóváhagyásuk esetén – az elkészülését követő kettő éven belül használhatók fel, amennyiben a tervezés alapjául szolgáló körülmények nem változtak meg. Ezt követően külön díj ellenében korszerűségi felülvizsgálatot kell kérni, és szükség esetén a tervet módosítani kell.

A megfelelő tartalommal, határidőben visszaérkezett, megfelelően aláírt hálózati csatlakozási szerződés keretében és a csatlakozási díj befizetését követően a tájékoztatónkban közölt fejlesztéseket az MVM Démász Áramhálózati Kft. elvégzi.

A mérőhely létesítés Társaságunktól történő megrendelése esetén az MVM Démász Áramhálózati Kft. a közcélú hálózat megtervezésével és megépítésével együtt megépíti a csatlakozó vezetéket és mérőhelyet is.

Amennyiben Ügyfelünk a mérőhely kiépítését nem Társaságunktól rendeli meg, a létesítést csak az Ön által kiválasztott, Társaságunk irányelveit ismerő, regisztrált kivitelező vagy társaságunkkal szerződött partner-vállalkozás végezheti el. Ebben az esetben a mérőhely létesítéssel kapcsolatban Ügyfelünknek kell a kiválasztott kivitelezőt megkeresnie. Amennyiben a mérőhely létesítésekor Ügyfelünk nem a Társaságunknál rendszerengedéllyel rendelkező mérőhelyet létesíti, úgy a bekapcsolást megelőzően köteles bemutatni a mérőhely típusvizsgálati jegyzőkönyvét, vagy a MEEI megfelelőségi bizonylatát. Ennek hiányában Társaságunk elvégzi a mérőhely felülvizsgálatát, amelyért Ügyfelünknek Üzletszabályzatunk F2. sz. függelékében foglalt egyedi mérőszekrény felülvizsgálati díjat kell fizetnie. A mérőhelyre vonatkozó műszaki átadás-átvétel követően az MVM Démász Áramhálózati Kft. a mérőhely kialakításáról számlát állít ki, melyben a korábban a mérőhely létesítésére befizetett előleget figyelembe veszi. A mérőhelyre vonatkozó végszámlában szereplő összeget banki átutalással vagy csekken kell megfizetni a 13700016-04615022-00000000 sz. számlaszámra. Átutalás esetén közleményeként kérjük feltüntetni szíveskedjen a mérőhelyre vonatkozó számla sorszámaát.

A közcélú hálózatépítési munka műszaki átadás-átvétellel zárul. A közcélú hálózat a csatlakozó vezeték és a mérőhely kialakítása, új felhasználási helyre vonatkozó teljesítmény igény esetén a felhasználási helyre megkötött villamosenergia adásvételi szerződés, a hálózathasználatra vonatkozó igénybejelentés és a mérőhelyre a felhasználói tulajdonú mért fővezeték és főelosztó szabványosságára vonatkozó kivitelezői nyilatkozat benyújtása után történhet meg a felhasználási hely bekapcsolása és villamosenergia-szolgáltatás megkezdése. A villamosenergia adásvételi szerződésnek a Rendszerhasználó által kiválasztott kereskedővel történő megkötése az Ügyfelünk feladata. A villamosenergia adásvételi szerződés megkötését a kiválasztott kereskedő nyilatkozatával, kell igazolnia, melyet megtehet a hálózathasználati igénybejelentőn is, ezért kérjük az igénybejelentőt a kiválasztott kereskedője is írja alá.

MVM Démász Áramhálózati Kft.
Hálózatsatlakozási Szakterület
Hangai György
Szeged
Kossuth Lajos sgt. 64-66.
6724

Levelük száma:
Ügyintézőjük: Keresztény Anikó
Üzleti partner szám: 1005082260
Ügyfélkapcsolat szám: 2051565796

Megrendelő

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. új vagy többlet teljesítmény igény kiszolgálására vonatkozó 441-0669/2023 hivatkozási számú tájékoztató ajánlatában foglalt műszaki-gazdasági feltételeket megismerem, azokat elfogadom, egyben megrendelem a beruházást és vállalom a megrendelt munka/munkák ellenértékének hiánytalan megfizetését. Tudomásul veszem, hogy az ajánlatban szereplő díjak tájékoztató jellegűek, amelyek a tervezés során válnak véglegessé. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a megrendelésemet követően mégis előllok a folytatástól, az előlásig felmerült költségekkel kapcsolatban fizetési kötelezettségem keletkezik az ajánlat 1. számú mellékletének Ügymenet részében leírtak szerint. Kérjük a mellékelt adattartalom NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖRTÉNŐ KITÖLTÉSÉT.

Felhasználási hely/igény:			
Rendszerhasználó neve/cégnév:			
Rendsz.hasz.n. címe/székhelye:	Ir.sz:	Város:	
Utca, házszám, emelet, ajtó:			
Felhasználási hely rendeltetése:			
Anyja neve/céggjegyzékszám:		Születési ideje:	
Születési helye/ adószáma:		Kapcsolattartó:	
Telefonszám:		E-mail:	
Fizetés módja:		Pénzügyintézet neve:	
Pénzügyintézet számlaszáma:			
Számlázási cím:			

Amennyiben jelen ajánlatban szereplő munkákért fizetendő díjak megfizetését harmadik fél (a továbbiakban: Fizető) vállalja, Fizető adatai:

Fizető neve/cégnév:			
Fizető címe/székhelye:	Ir.sz:	Város:	
Utca, házszám, emelet, ajtó:			
Anyja neve/céggjegyzékszám:		Születési ideje:	
Születési helye/ adószáma:		Kapcsolattartó:	
Telefonszám:		E-mail:	
Fizetés módja:		Pénzügyintézet neve:	
Pénzügyintézet számlaszáma:			
Számlázási cím:			

Kelt: 20..... (település, dátum)

Aláírás 1:	Aláírás 2:
Név 1:	Név 2:
Beosztás:	Beosztás:

Rendszerhasználó

Kelt: 20..... (település, dátum)

Aláírás 1:	Aláírás 2:
Név 1:	Név 2:
Beosztás:	Beosztás:

Fizető

A villamosenergia elosztás biztosítása, a csatlakozási-, és hálózathasználati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.mvmnext.hu honlapon és az ügyfélszolgálati Irodáinkban elérhető Általános Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. Az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.mvmnext.hu honlapon és az ügyfélszolgálati Irodáinkban elérhető Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.

Partner Kivitelezők

2023.11.02

Cs. Neve	Kap. Neve	Tervezési és üzemeltetési terület	ISZ	Település	Ulica	Hozzájár.	Tel. sz. szám	E-mail cím	Felép. életrészes
ALIN VILL Kft.	Práczky Károly	Cegléd	2721	Pilis	Rákóczi utca	23.	70/386-2694	alin.vill@gmail.com	Felép. életrészes
ANTONI ELEKTRO Kft.	Sébők János	Kiskunhalas	6400	Kiskunhalas	Vállalkozók útja	1.	30/689-1171	antonielektro@gmail.com	
BALI SOLAR Kft.	Bali János	Hódmezővásárhely	6600	Szentes	Vásárhelyi út	119.	20/857-1611	info@bali.vill.hu	
BARCZI ALBERT	Barczy Albert	Kecskemét	6060	Tiszakécske	Szabolcska Mihály utca	13.	30/505-9631	barczy.albert@t-online.hu	
BLUX Bt.	Gyurkó István	Baja	6500	Baja	Wesselényi utca	28.	20/332-7334	bluxcenterbaj@gmail.com	
DANKÓ-VILL Kft.	Dankó László	Szeged	6793	Bordány	Kossuth Lajos utca	56.	30/349-4167	dankovill@dnkovi.hu	www.dankovill.hu
DÉLVILL Kft.	Samu Anett	Békéscsaba	5650	Mezőberény	V. kertület	109.	30/091-9568	gsallakozo@delvill.hu	
ELEKTROGLOB Kft.	Tabajdi György	Hódmezővásárhely							
		Kiskunhalas	6600	Szentes	Ipartelepi út	57.	70/977-9421	tabajdi@elektroglob.hu	www.elektroglob.hu
		Oroszló							
ELEKTROMÁRK Bt.	Papp Sándor	Szeged							
ENERGIA-GAZDA 3000 Bt.	Kovács István	Kecskemét	6090	Kunszentmiklós	Danjanich utca	13.	20/929-4730	info@elnark.hu	
ERANDER Bt.	Komár Jenő	Baja	6500	Kunszentmiklós	Danjanich utca	13.	20/989-1401	kovacsistvan@gmail.com	
	Radics Zoltán	Cegléd	2713	Baja	Kertész utca	4.	30/277-3223	energiagazda@gmail.com	
HAFAKO-VILL Kft.	Tóth Tímea	Szeged	6722	Csemő	Kossuth Lajos utca	29.	20/468-2395	erander.b@gmail.com	www.erander-b-3.webnode.hu
HUBVILL Kft.	Hobor Pál	Baja	6500	Szeged	Kossuth Lajos sugárút	29.	70/519-7541	erander.b@gmail.com	www.erander-b-3.webnode.hu
KASOS JÓZSEF	Id. Kasos József	Kecskemét	6000	Baja	Flórián utca	15.	20/958-4042	hufavill@gmail.com	
KASOSVILL ERŐSÁRAMÚ KIVITELEZŐ Kft.	Id. Kasos József	Hódmezővásárhely	6000	Kecskemét	Darázs utca	6.	30/923-1084	kasosvill@gmail.com	
KOVÁCS JÓZSEF SZÉKES E.V.	Kovács József	Kecskemét	6031	Kecskemét	Darázs utca	6.	30/687-9865	kasosvill.partner@gmail.com	
MEDVILL 2010 Kft.	Medvegy Mihály	Hódmezővásárhely	6750	Szentkirály	Béke utca	9.	70/453-7905	korovill@gmail.com	www.korovill.hu
MSZ-VILL Kft.	Sprock Zsolt	Szeged	6782	Agyó	Sóvári utca	19.	20/327-8702	medvill2010@gmail.com	
MUCSI FERENC E.V.	Mucsi Ferenc	Szeged	6760	Mórahalom	Remény utca	11.	20/576-0954	msz.vill@gmail.com	
NYÚL JÓZSEF E.V.	Nyúl József	Szeged	2200	Kistelek	Tömörkény István utca	75.	20/975-2957	mucsvill@gmail.com	
PELIKOVSKÁI ZOLTÁN E.V.	Pelkovszki Zoltán	Cegléd	2730	Menor	Tára utca	1.	30/492-6868	nyuljosef@gmail.com	
SENCORD Kft.	Papp Zsolt	Cegléd	2730	Albertfűs	Hát utca	14/c.	20/958-3446	pelikovszki@gmail.com	
		Kecskemét	2730	Nagykörös	Hát utca	14/c.	20/958-3446	szabolcska@gmail.com	www.szabolcska.hu
SZABÓ-WATT ÉS TÁRSAI Kft.	Szabó Miklós	Békéscsaba, Orosháza	5600	Békéscsaba	Óktóber 23. tér	9/A. 3/10.	30/500-7263	szabolcska@gmail.com	
	Dénes Roland	Békéscsaba	5600	Békéscsaba	Egri utca	13.	30/349-2443	szabolcska@gmail.com	
	Mazán Zoltán	Békéscsaba	5600	Békéscsaba	Gyár utca	4.	20/504-6305	roland.denes@besteg.hu	
SZABÓ ZOLTÁN E.V.	Szabó Zoltán	Cegléd	6041	Békéscsaba	Gyár utca	4.	20/936-6859	zoltan.mazan@besteg.hu	
		Kecskemét		Kerekegyháza	Rákóczi út	65.	30/967-5815	roda@szabolcska.hu	www.szabolcska.hu
THERMO VILLEG Kft.	Farkas Antal	Baja	6500	Baja	Balassa utca	2/B.	20/939-4971	thermovillgeo@gmail.com	
T-TECH 2000 Kft.	Nagy Edit	Szeged	6721	Szeged	Szilágyi utca	8.	+36 1 445 2377	szallakozo@t-tech.hu	www.t-tech.hu

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. november 16-ai ülésére

Minősítés:

Napirendi pont: 5.

**Az előterjesztés minősített többséget
igényel: igen nem**

Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés jégpálya üzemeltetéséről

A napirendi pont előterjesztője: Verseci István pénzügyi bizottság elnöke

Az előterjesztést készítette: Kovács Zoltánné dr. jegyző

Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy:

Mellékletek:

Az előterjesztést véleményező Bizottság:

- Pénzügyi Bizottság
- Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:

Megjegyzések:

Kiadási dátum: 2023. november 10.

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. november 16-ai rendkívüli ülésére

Jégpálya üzemeltetés tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A KVANT Tanácsadó Zrt (5126. Jászfényszaru, Albert Einstein út 1.) részéről felajánlás érkezett önkormányzatunk részére. A cég vállalja egy 10x25 méteres jégpálya saját forrásból történő telepítését egy önkormányzat által biztosított területre, 2023. december 16-tól 2024. február 4. közötti időtartamra. A jégpályához átadásra kerül 70 db különböző méretű korcsolya, mely kölcsönzésre kiadható, illetve egy 50 m²-es járható gumifelület, valamint a jégfelület karbantartásához szükséges eszközök. A cég kizárólag a jégpálya oldalfelületén elhelyezhető reklám felületek bérbeadásának jogát kéri az önkormányzattól.

A lakossági igényként többször felmerült, hogy jó lenne a téli időszakban korcsolyázási lehetőséget biztosítani elsősorban a gyermekek, de a felnőttek részére is. Önkormányzatunk többször foglalkozott a felvetéssel, a tavalyi évben pályázatot is nyújtottunk be az Országos Műjégpálya Programra, de sajnos bár nyertünk, az előirányzat zárolása miatt, a megítélt támogatás nem került folyósításra, az önkormányzatnak pedig saját forrásból nem volt fedezete a pálya bérleti díj megfizetésére.

A jégpálya üzemeltetéshez szükséges biztosítani 3x100 A áramcsatlakozási pontot (ez a Mirelite parkban meglévő 3x32 A mellé ideiglenes lekötéssel megoldható). A működéshez szükségesek közüzemi díjak (áram, víz, hulladék elszállítás), ARTISJUS jogdíjak, 1 vagy 2 db faház (jegykiadás, korcsolya elhelyezés), 2 fő bére, öltözősátorhoz padok, WC, üzemeltetéshez kapcsolódó biztosítás megkötése, esetleg üzemidőn kívül őrzés-védelem.

Az önkormányzat bevételei a belépőjegyek értékesítéséből, a korcsolyák bérleti díjából, illetve a büfék (italos, ételes) részére biztosított közterület-használati díjból, esetleg faház bérleti díjból származna, mely részben vagy egészben fedezetet nyújthat a várható költségekre.

Javaslom, hogy a novemberi rendes ülésre készüljön előterjesztés a végleges költségekről és a nyitvatartásról, a jegyárakról, illetve a parkban megrendezhető programokról.

Vagy

Javaslom, hogy a Képviselő-testület polgármester urat hatalmazza fel a nyitvatartási idő és a jegyárak megállapítására az előterjesztés mellékletét képező táblázatban szereplő adatok alapul vételével.

Határozati javaslat 1.

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel elfogadja a KVANT Tanácsadó Zrt (5126. Jászfényszaru, Albert Einstein út 1.) felajánlását, mely egy 10x25 méteres jégpálya saját forrásból történő telepítésére vonatkozik, egyben a jégpálya oldalfelületén elhelyezhető reklám felületek bérbeadásának jogát biztosítja a Zrt részére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ehhez szükséges szerződés megkötésére.

Határidő: 2023. november 24.

Felelős: Fazekas László polgármester

Határozati javaslat 2.

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1.) 2023. december 16. – 2024. február 4. közötti időpontra vállalja a KVANT Tanácsadó Zrt (5126. Jászfényszaru, Albert Einstein út 1.) által felajánlott jégpálya üzemeltetését, az ehhez szükséges feltételek (energiaigény kiépítése) kialakítását és a jégpálya üzemeltetési költségeit.
- 2.) felhatalmazza Fazekas László polgármestert az 1) pontban foglalt feltételek teljesítéséhez szükséges szerződések megkötésére,
- 3.) felhatalmazza továbbá a nyitvatartási idő és jegyárak megállapítására az előterjesztés mellékletét képező táblázatban szereplő adatok alapul vételével.

Határidő: 2023. december 15.

Felelős: Fazekas László polgármester

Albertirsa, 2023. november 10.

Verseci István

PROGRAMOK

Jégdíszkó

Fellépők

Büfék hétfői nyitvatartással (italos, édesség, hamburgeres)

Belépőjegy árak				
Felnőtt	Gyerek (7-18 év)	Gyerek (0-7 év)	Átlag	Ft/alkalom
1500 Ft/2 óra	1000 Ft/2 óra	700 Ft/1 óra	650 Ft/fő/óra	1 000
				2500 Ft/alkalom

Kalkulált létszám (fő)				
(kihasznált kapacitás 1/3-)	Gyerek (kihasznált kapacitás 2/3-a)			
2642	7-18 év	0-7 év	a	max 60 fő
	3698	1585	2 378	120

Kalkulált bevétel (Ft)				
Felnőtt		Gyerek		
1 981 250	7-18 év	0-7 év	Átlag	Korcsolyabérlet
	1 849 050	554 715		2 377 500
				max 60 fő
				300 000
				ÖSSZESEN
				7 062 515

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK:

1 db faház elhelyezés korcsolyáknak, jegykiadásnak
1-1,5 M Ft-os áramköltség 12.05-02.04. között
2 fő üzemeltető (bérktg: 650.000 * 2 * 1,5 = 2 M Ft)

EGYÉB FELADATOK

Föld terítés jégpálya alá
Hangfalak
Lámpák
Ideiglenes áramlekötés
Marketing
WC

2023.12.15-2024.02.04	Ideje	időtartama/n	összesen	összesen (óra)	fő/óra	kapacitás	kapacitás (fő)
Hétköznapi	15-20 óráig	5 óra	26 nap	130	50	25	
Hétféje (TÉLI SZÜNET)	10-21 óráig	11 óra	17 nap	187			
Összesen				317			7925

Egyéb feladatok jelenleg ismert költségei: 1.401.560-Ft

Földterítés jégpálya alá:

27 m³ murva: br. 308.610-Ft

Ideiglenes áramlekötés:

kapcsolószekrény: br. 742.950-Ft

100 m kábel: br. 200.000-Ft
MVM szakfelügyelet költsége: br. 150.000-Ft

Kiegészítés a jégpálya üzemeltetés napirendi ponthoz

Béreköltség, nyitvatartási idő

A táblázatban a nyitvatartási idő van megadva, ami nem egyenlő a munkaidővel. A jég karbantartása, pálya kezelés, a bevétel elszámolása stb. még plusz munkaidő. A pontos hétköznapi nap a táblázatban írt 26 nappal szemben 29 nap (145 óra); hétvége, téli szünet 22 nap (242 óra), az összes óraszám 387, a táblázatban szereplő 317 órával szemben.

- a) A táblázatban előírányzott **650.000 Ft** az önkormányzat bruttó költsége. Eszerint 1 fő 1 hónapra 406.468 Ft összeget kap kézhez, a megbízási díj 581.916 Ft/fő/hó lesz.
4 fővel, másfél hónapra számolva: **3.900.000 Ft**
- b) Ha a megbízási díj 650.000 Ft, akkor havi 454.025 Ft a kézhez kapott összeg, ami az önkormányzatnak **726.050Ft/fő/hó** kiadást jelent.
4 fővel másfél hónapra számolva: **4.356.300 Ft**

A mobil WC -re a hozzávetőleges kiadás a kapott ajánlat alapján **250.000 Ft** a pálya működési idejére. (35.000 Ft + Áfa/hó/kabin, a leürítés 15.000 Ft+ Áfa, 2 kabinnal és háromszori leürítéssel számolva.)